



ESTADO DE GOIÁS  
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  
GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

**PROJETO BÁSICO**

**PROJETO BÁSICO**

**LEI Nº 17.928, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012**

**1. INTRODUÇÃO**

**1.1. Finalidade**

O presente Projeto Básico tem por finalidade estabelecer os **REQUISITOS MÍNIMOS** e fixar condições a serem observadas para a contratação de empresa especializada para executar obras de construção civil, para atender à Secretaria de Estado da Educação de Goiás (SEDUC - GO), descrevendo e disciplinando todos os procedimentos e critérios que estabelecerão o relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

**1.2. Objeto**

Contratação de empresa especializada em prestar Serviços de Construção Civil, conforme Projetos, Planilha Orçamentária, Memorial Descritivo e Cronograma Físico e Financeiro.

Assunto: **Conclusão de Construção.**

Unidade: **Colégio Estadual Mansões Village – Padrão Século XXI.**

Endereço: **Rua 38, Esquina c/ Av. Quarta Avenida, Setor Mansões Village.**

Município: **Águas Lindas de Goiás.**

Coordenação Regional de Educação – CRE: **Águas Lindas.**

**1.3. Justificativa**

A presente contratação justifica-se devido à necessidade de uma nova estrutura escolar para atender a demanda de alunos do município.

**1.4. A Obra**

Esta obra é uma conclusão de uma Escola Padrão Século XXI (Revisão 2011), composta dos Blocos discriminados na tabela abaixo, possuindo uma área total de 2.971,17m<sup>2</sup>.

BLOCO	ÁREA	PADRÃO
A - Administração	190,78m <sup>2</sup>	Séc. XXI
B – Auditório / Biblioteca	222,64m <sup>2</sup>	Séc. XXI
C – Laboratório / Sala de Informática	222,64m <sup>2</sup>	Séc. XXI
D – Pátio Coberto	310,66m <sup>2</sup>	Séc. XXI
E1 – 4 Salas com Sanitários	371,75m <sup>2</sup>	Séc. XXI
E2 – 4 Salas com Sanitários	371,75m <sup>2</sup>	Séc. XXI
F – 4 Salas	296,57m <sup>2</sup>	Séc. XXI
G – Vestiário	55,42m <sup>2</sup>	Séc. XXI
H – Quadra Coberta	828,00m <sup>2</sup>	Séc. XXI
Passarela Opção 1 (01 módulo de 12,62m <sup>2</sup> cada)	12,62m <sup>2</sup>	Séc. XXI
Passarela Opção 2 (07 módulos de 12,62m <sup>2</sup> cada)	88,34m <sup>2</sup>	Séc. XXI

TIPO DE OBRA	TIPO DE REGIME DE EXECUÇÃO ADOTADA
CONSTRUÇÃO	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

## 2. DAS DEFINIÇÕES DOS MÉTODOS

### 2.1. Definições e siglas

2.1.1. ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas;

CONTRATADA: é a pessoa jurídica signatária do contrato com a SEDUC-GO;

2.1.2. CONTRATANTE: é a Secretaria de Estado da Educação de Goiás, denominada por SEDUC-GO;

2.1.3. LICITANTE: Pessoa física ou jurídica habilitada para participar do processo licitatório e ofertar lances;

2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.

2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educação de Goiás.

2.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.

2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

2.1.10. ART: Anotação de Responsabilidade Técnica.

2.1.11. RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2.1.12. TCE: Tribunal de Contas do Estado.

TCU: Tribunal de Contas da União.

### 2.2. Normas

Normativos a serem adotados:

2.2.1. NBR 7480/2007 – Aço destinado à Armaduras de Concreto Armado – Especificações;

2.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto – Procedimento;

2.2.3. NBR 11.682-2009 – Estabilidades de encostas (muro de arrimo);

2.2.4. NBR 5671/1990 – Participação dos Intervenientes em serviços de obras de Engenharia e Arquitetura;

2.2.5. NBR 5681/1980 – Controle Tecnológico da Execução de Aterros em obras de Edificações;

2.2.6. NBR 6489/1984 – Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundação;

2.2.7. NBR 7678/1983 – Segurança em Obras;

2.2.8. NBR 12.654/1992 – Controle Tecnológico de Materiais Componentes do Concreto;

2.2.9. NBR 12.655/1996 – Concreto – Preparo, Controle e Recebimento;

2.2.10. NBR 5410:2004 Versão Corrigida: 2008 - Instalações elétricas de baixa tensão;

2.2.11. NBR 6151 - Proteção contra choques elétricos;

2.2.12. NBR 5419 - Proteção de estrutura contra descargas atmosféricas;

2.2.13. NBR 5626/1998 – Instalações de Água Fria;

2.2.14. NBR 10844/1989 – Instalações Prediais de águas Pluviais;

2.2.15. NBR 8160/1999 – Instalações Prediais de Esgoto Sanitário;

2.2.16. NR-10 c/c o art. 2º, II, "c", da Lei nº 19.145 de 29/12/2015;

2.2.17. ABNT NBR 9050/2015 – Acessibilidade às Edificações.

Obs.: Esta lista de normas não exaure a necessidade de observações de normas estaduais, municipais, trabalhistas, de segurança e outras envolvidas na realização do escopo deste Projeto Básico.

## 3. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

**3.1.** A Empresa licitante deverá ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica);

**3.2.** A Empresa licitante deverá ser habilitada perante a Secretaria de Estado da Educação de Goiás (SEDUC-GO).

**3.3.** A Empresa licitante deverá apresentar atestado(s) de capacidade técnica, fornecida(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, que comprove(m) que a mesma tenha executado, a contento, contratações de natureza e vulto compatíveis com o objeto em questão, de acordo com as parcelas de maior relevância.

**3.4.** A Empresa licitante deverá apresentar certidão de registro no CREA e/ou CAU, bem como certidões de regularidades de pessoa física e jurídica do profissional responsável pela empresa e seus serviços.

**3.5.** No caso de a empresa licitante ou o responsável técnico não serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goiás, deverão ser providenciados os respectivos vistos deste órgão regional por ocasião da assinatura do contrato.

**3.6.** A Empresa licitante deverá comprovar que possui o registro em seu quadro técnico, na data da entrega dos documentos de habilitação, de profissionais com experiência comprovada ou devidamente reconhecida, pela entidade profissional competente relacionada às características dos serviços limitados à parcela de maior relevância solicitada junto ao Edital (Engenheiro Civil ou Arquiteto).

**3.7.** A Empresa licitante deverá apresentar Certidão de Acervo Técnico (CAT) devidamente reconhecido pela entidade profissional competente, em nome do profissional responsável técnico pela empresa proponente, relacionada às características dos serviços limitados à parcela de maior relevância solicitada junto ao Edital.

**3.8.** As comprovações de vínculos entre os profissionais e a empresa licitante poderão ser comprovadas através de:

a) Relação empregatícia por carteira de trabalho e previdência social – CTPS: identificação de seu portador, página relativa ao seu contrato de trabalho ou livro de registro de empregado autenticado pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestação de serviço de profissional autônomo, que esteja devidamente registrado junto ao CREA e/ou CAU, com atribuições compatíveis com a característica dos serviços a serem licitados, ou;

c) Sócios ou Diretores estatutários da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social, que tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.

## 4. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

A Empresa a ser contratada, deverá ter qualificação e entendimento para executar serviços de construção civil conforme descrição deste objeto, alinhando os seguintes serviços:

**4.1.**O Bloco A encontra-se executado e em fase de finalização, necessitando de alguns serviços para acabamento, reparos e adequação da edificação. Para sua conclusão faz-se necessário:

- Executar limpeza e retirada de telhas com aproveitamento para pintura estruturas metálicas;
- Substituir telhas danificadas ou em falta e instalar telhas aproveitadas;
- Executar cumeeira e emboçamentos;
- Remover toda pintura esquadria existentes e remover parcialmente pintura estrutura metálica (identificar no local pontos necessários);
- Demolir vidros danificados e executar novos vidros: liso e cancelado.
- Executar veneziana;
- Retirar folhas dos portões indicados c/ aproveitamento para inversão da abertura - conforme exigências corpo de bombeiros;
- Instalar e adaptar folhas dos portões com abertura conforme indicado - para fora;
- Executar folhas das portas que faltam -padrão p4 e folha portão padrão pt2 ;
- Executar grades nas janelas;
- Executar guichê conforme padrão jg;
- Executar chapisco e reboco nos trechos danificado e que faltam;
- Executar peças de revestimento que faltam;
- Executar limpeza em todo revestimento cerâmico;
- Executar trechos de piso e rodapé granitina que faltam;
- Executar raspagem e aplicação de resina em todo piso granitina;
- Instalar barras de apoio conforme indicado em projeto;
- Executar emassamento paredes - trechos que faltam, e emassamento teto;
- Executar todas as pinturas do bloco: pintura pva teto, pintura textura acrílica, pintura a base de silicone, pintura acrílica paredes, pintura esmalte fosco- esquadrias e estruturas metálicas; pintura passeio.
- Executar bancadas de granito com espelho;

**4.2.** O Bloco B encontra-se executado e fase de finalização (acabamentos), com algumas com algumas partes danificadas e ressalvas nos serviços já executados. Para sua conclusão faz-se necessário:

- Reparos e reposição de tijolo laminado comum 1/2 vez,;
- Executar limpeza e retirada de telhas com aproveitamento para pintura estruturas metálicas;
- Substituir telhas danificadas ou em falta e instalar telhas aproveitadas;
- Executar cumeeira e emboçamentos;
- Remover toda pintura esquadria existentes;
- Demolir vidros danificados e executar novos vidros;
- Executar veneziana de fechamento cobertura;
- Executar folhas das portas que faltam -padrão P1 e P9;
- Executar grades de proteção porta P9;
- Executar brises metálicos que faltam e pintura;
- Executar peças de revestimento que faltam;
- Executar limpeza em todo revestimento cerâmico;
- Executar raspagem e aplicação de resina em todo piso granitina;
- Executar limpeza piso de concreto desempenado - pátio biblioteca;
- Executar bate carteiras e prateleiras com montante em alvenaria aparente;
- Executar emassamento pilares;
- Executar todas as pinturas do bloco: pintura PVA teto, pintura textura acrílica, pintura a base de silicone, pintura acrílica paredes, pintura esmalte fosco- esquadrias e estruturas metálicas;
- Executar complemento dos quadros de giz;
- Executar bancadas de granito com espelho;

**4.3.** O Bloco C encontra-se executado e fase de finalização (acabamentos), com algumas partes danificadas e ressalvas nos serviços já executados. Para sua conclusão faz-se necessário:

- Reparos na alvenaria e reposição de tijolos: laminado comum 1/2 vez e furado;
- Executar limpeza e retirada de telhas com aproveitamento para pintura estruturas metálicas;
- Substituir telhas danificadas ou em falta e instalar telhas aproveitadas;
- Executar cumeeira e emboçamentos;
- Remover toda pintura esquadria existentes;
- Demolir vidros danificados e executar novos vidros;
- Executar veneziana de fechamento cobertura;
- Executar folhas das portas que faltam -padrão P1 e porta de correr padrão P9;
- Executar brises metálicos que faltam e pintura;
- Executar chapisco e reboco - trechos que faltam;
- Executar peças de revestimento que faltam;
- Executar limpeza em todo revestimento cerâmico;
- Executar todas cornijas e emassamento;

- Executar raspagem e aplicação de resina em todo piso granitina;
- Executar bate carteiras;
- Executar emassamento paredes - trechos que faltam e pilares;
- Executar todas as pinturas do bloco: pintura pva teto, pintura textura acrílica, pintura a base de silicone, pintura acrílica paredes, pintura esmalte fosco- esquadrias e estruturas metálicas;
- Executar quadro de giz que falta e complemento dos quadros de giz existentes;
- Executar bancadas de granito com espelho;
- Executar trecho bando de concreto danificado;

**4.4. O Bloco D encontra-se executado e fase de finalização (acabamentos), com algumas partes danificadas e ressalvas nos serviços já executados. Para sua conclusão faz-se necessário:**

- Reparos na alvenaria e reposição de tijolos: laminado 1/2 vez;
- Executar limpeza e retirada de telhas com aproveitamento para pintura estruturas metálicas;
- Substituir telhas danificadas ou em falta e instalar telhas aproveitadas;
- Executar cumeeira e emboçamentos;
- Retirar todas as janelas instaladas para correção da instalação;
- Remover toda pintura esquadria existentes;
- Executar veneziana e chapas metálicas de fechamento cobertura;
- Executar folhas das portas que faltam -padrão p4 e p6;
- Executar portão p8 e p7;
- Executar grades metálicas e porta de enrolar - guichê;
- Executar grelhas acessíveis;
- Executar vidro em todas esquadrias;
- Demolir tijolos furados executados como contraverga ou fechamento em locais inadequados;
- Executar contraverga em todas as janelas e fechamentos em tijolo laminado 1/2 vez;
- Executar alvenaria, chapisco e emboço - parede de apoio bancada, base de alvenaria e bebedouro;
- Executar chapisco e reboco/emboço - trechos que faltam;
- Executar emassamento parede - trechos intervindos;
- Executar revestimento cerâmico parede de apoio, bebedouro e trechos que faltam;
- Executar limpeza em todo revestimento cerâmico;
- Executar reparo viga com reboco e emassamento trecho viga danificado;
- Executar trecho de piso e rodapé granitina que faltam;
- Executar raspagem e aplicação de resina em todo piso granitina;
- Executar aterro buracos, regularização e apiloamento do terreno - trecho área de serviço;
- Executar piso de concreto desempenado - área de serviço;
- Executar complemento calçada de proteção;
- Executar marcenaria e montantes de alvenaria;

Aa. Executar emassamento paredes - trechos que faltam;

Ab. Executar todas as pinturas do bloco: pintura pva teto, pintura textura acrílica, pintura a base de silicone, pintura acrílica paredes, pintura esmalte fosco- esquadrias e estruturas metálicas;

Ac. Demolir trechos de bancadas e executar todas bancadas de granito com espelho;

**4.5. O Bloco E-1 encontra-se executado e fase de finalização (acabamentos), com algumas partes danificadas e ressalvas nos serviços já executados. Para sua conclusão faz-se necessário:**

- Demolir barreira de concreto;
- Executar trecho que falta de fechamento alvenaria em tijolo laminado 1/4 vez;
- Executar reparos e reposição de tijolos laminados 1/2 e 1/4 de vez danificados;
- Executar divisórias de granito polido;
- Executar limpeza e retirada de telhas com aproveitamento para pintura estruturas metálicas;
- Substituir telhas danificadas ou em falta e instalar telhas aproveitadas;
- Executar cumeeira e emboçamentos;
- Demolir travas e chapas metálicas das janelas;
- Demolir porta acesso ao sanitário, padrão p4;
- Demolir vidros danificados e executar novos vidros;
- Remover toda pintura esquadria existentes;
- Executar veneziana de fechamento cobertura;
- Executar grelhas que faltam e pintura;
- Executar folhas das portas que faltam, padrão: P1, P4, P3, P2 e P5;
- Executar porta padrão P4;
- Executar brises metálicos que faltam e pintura;
- Executar peças de revestimento cerâmico que faltam;
- Executar limpeza em todo revestimento cerâmico;
- Executar raspagem e aplicação de resina em todo piso granitina;
- Executar reparos rodapé de argamassa;
- Instalar barras de apoio conforme indicado no projeto;
- Executar emassamento pilares;

- Executar todas as pinturas do bloco: pintura PVA teto, pintura PVA paredes, pintura textura acrílica, pintura a base de silicone, pintura acrílica paredes, pintura esmalte fosco- esquadrias e estruturas metálicas;

- Executar bate carteiras;
- Executar complemento dos quadros de giz;
- Executar bancadas de granito que faltam;

**4.6.** O Bloco E-2 encontra-se executado e fase de finalização (acabamentos), com algumas partes danificadas e ressalvas nos serviços já executados. Para sua conclusão faz-se necessário:

- Executar divisórias de granito polido;
- Executar limpeza e retirada de telhas com aproveitamento para pintura estruturas metálicas;
- Substituir telhas danificadas ou em falta e instalar telhas aproveitadas;
- Executar cumeeira e emboçamentos;
- Demolir vidros danificados e executar novos vidros;
- Remover toda pintura esquadria existentes;
- Executar veneziana e trecho chapa metálica de fechamento cobertura;
- Executar grelhas que faltam e pintura;
- Executar folhas das portas que faltam, padrão: P1, P4, P3, P2 e P5;
- Executar brises metálicos que faltam e pintura;
- Executar peças de revestimento cerâmico que faltam;
- Executar limpeza em todo revestimento cerâmico;
- Executar raspagem e aplicação de resina em todo piso granitina;
- Instalar barras de apoio conforme indicado no projeto;

- Executar emassamento pilares;

- Executar emassamento teto - sala com pintura danificada;

- Executar todas as pinturas do bloco: pintura PVA teto, pintura PVA paredes, pintura textura acrílica, pintura a base de silicone, pintura acrílica paredes, pintura esmalte fosco- esquadrias e estruturas metálicas;

- Executar bate carteiras;
- Executar complemento dos quadros de giz;
- Executar bancadas de granito que faltam;

**4.7.** O Bloco F encontra-se executado em fase de finalização (acabamentos), com algumas partes danificadas e ressalvas nos serviços já executados. Para sua conclusão faz-se necessário:

- Executar reparos e reposição de tijolo laminado comum 1/2 vez;.
- Executar limpeza e retirada de telhas com aproveitamento para pintura estruturas metálicas;
- Substituir telhas danificadas ou em falta e instalar telhas aproveitadas;
- Executar cumeeira e emboçamentos;
- Remover toda pintura esquadria existentes;
- Demolir vidros danificados e executar novos vidros;
- Executar veneziana de fechamento cobertura;
- Executar folhas das portas que faltam -padrão p1;
- Executar peças de revestimento que faltam;
- Executar limpeza em todo revestimento cerâmico;
- Executar raspagem e aplicação de resina em todo piso granitina;

- Executar bate carteiras;

- Executar emassamento pilares;

- Executar todas as pinturas do bloco: pintura PVA teto, pintura PVA paredes, pintura textura acrílica, pintura a base de silicone, pintura acrílica paredes, pintura esmalte fosco- esquadrias e estruturas metálicas;

- Executar complemento dos quadros de giz;

**4.8.** O Bloco G encontra-se executado em fase de finalização (acabamento) com alguns itens faltando, algumas partes danificadas e ressalvas nos serviços já executados. Para sua conclusão faz-se necessário:

- Demolir trechos de alvenaria em tijolo comum - fechamento janelas;
- Retirada com aproveitamento das janelas - padrao J2;
- Executar contraverga - janelas J2;
- Instalar janelas padrão J2 aproveitadas e executar fechamentos em alvenaria tijolo laminado 1//2 vez;
- Executar chapisco e reboco - trechos modificados e reparos;
- Executar emboço - reparos;
- Executar limpeza tijolos aparente;
- Demolir estrutura de madeira danificada - telhado;
- Executar nova estrutura de madeira para o telhado;
- Executar telha galvanizada ondulada para cobertura;
- Executar calhas e rufos galvanizados - cobertura;
- Remover pintura esquadrias pintadas;
- Executar porta padrão P3;
- Executar folhas das portas padrão P2 e P3 que faltam;
- Executar vidros tipo envidraçado;
- Executar revestimentos cerâmicos que faltam;

- Executar limpeza em todo revestimento cerâmico;
- Executar rejunte em todo revestimento;
- Demolir gesso corrido da laje comprometido;
- Executar novo chapisco e gesso corrido na laje;
- Executar raspagem e aplicação de resina no piso granitina;
- Executar emassamento teto; W. Executar emassamento paredes;
- Executar todas as pinturas do bloco;
- Executar bancada e divisórias de granito;
- Executar barras de apoio para acessibilidade conforme indicado;

**4.9.** O Bloco H, Quadra de Esportes, encontra-se parcialmente executado, faltando alguns itens para finalização (acabamento), e ressalvas nos serviços já executados. Para sua conclusão faz-se necessário:

- Executar cobogós e pintura;
- Executar fechamento lateral com telha metálica;
- Executar cobertura em telha galvanizada trapezoidal;
- Executar cumeeira telha galvanizada trapezoidal;
- Executar cobertura translúcida;
- Executar piso em granilite, com vencimento de desníveis conforme indicado, raspagem e aplicação de resina;
- Executar pintura estrutura metálica existente;
- Executar base de bancada em alvenaria rebocada e bancada em granito;
- Executar mureta para quadra poliesportiva rebocada e pintada;
- Executar banco de concreto;
- Executar degraus de acesso a arquibancada em concreto - conforme indicado
- Executar guarda-copo nas arquibancadas e corrimão nos degraus conforme indicado;
- Executar todas as pinturas do bloco;
- Executar pintura arquibancadas;
- Instalar todos os equipamentos esportivos;

**4.10.** A Passarelas encontram-se parcialmente executadas, faltando cobertura, com ressalva de alguns serviços necessários para correção da degradação existente e serviços a serem reparados. Para sua conclusão faz-se necessário:

- Demolir pilares de concreto danificados;
- Executar novos pilares de concreto, emassado e pintado;
- Demolir estrutura de cobertura danificada - passarelas 3 e 4;
- Executar estrutura de cobertura seguindo modelo 3 águas da passarela padrão opção 2 e modelo 2 águas da opção 1 conforme indicados;
- Executar telhas de concreto, cumeeira e emboçamentos lateral e de beiral;
- Executar calhas e rufos conforme indicado;
- Executar raspagem, polimento e aplicação de resina na granitina;
- Executar todas pinturas do bloco;
- Refazer trechos danificados - banco de concreto polido;

**4.11.** O Reservatório Elevado encontra-se parcialmente executado, na parte estrutural ainda, faz-se necessário para a conclusão:

- Executar lixamento estrutura;
- Executar toda alvenaria;
- Executar impermeabilização;
- Executar esquadrias metálicas;
- Executar todos revestimentos de parede;
- Executar forro;
- Executar todos revestimento de piso;
- Executar todas as pinturas;
- Executar instalações hidrossanitárias;

**4.12.** A implantação dos blocos já está concluída, faltando alguns serviços para finalização da obra, são eles:

1. Demolir trecho passeio público existente.
2. Executar passeio público (calçada), meio-fio e pintura;
3. Executar rebaixos - acesso pedestre e veículos - conforme projeto;
4. Executar rasgo e piso tátil ladrilho hidráulico - parte externa ou onde for piso de concreto desempenado;
5. Executar piso tátil emborrachado - parte interna e/ou onde for piso granitina;
6. Demolir canaletas existentes obstruídas;
7. Executar novas canaletas com grelhas, conforme indicado (ver projeto específico);
8. Executar central de gás 4p padrão SEDUC - ver projeto específico;
9. Executar reparos reservatório enterrado - ver projeto estrutural;
10. Implantar casa de bombas, ver localização no projeto hidrossanitário ;
11. Executar capina e limpeza do terreno e calçadas;
12. Executar movimentações de terra (corte e aterro), implementando os taludes acrescentados no projeto;
13. Implantar fossa séptica e sumidouro ver localização no projeto hidrossanitário;
14. Executar detalhes dos pilares entrada e pinturas: grade e pilares;

15. Executar pintura grades da entrada;
16. Executar trechos de muro indicados no projeto - padrão GOINFRA, h=2,50m;
17. Executar chapisco e reboco nos trechos do muro que faltam;
18. Executar pintura de todo muro, pingadeira e letreiro;
19. Executar portão de acesso veículos - padrão GOINFRA PT01 e pintura;
20. Executar guarda-bicicletas;
21. Instalar mastro para porta-bandeiras;
22. Executar guarda-corpo, guarda-corpo com corrimão, e corrimão fixado no chão, padrão seduc, conforme indicado no projeto;
23. Demolir muro de arrimo comprometido indicado;
24. Executar novos muro de arrimos, conforme indicados no projeto, chapiscado, rebocado e pintado;
25. Demolir rampa de acesso ao palco;
26. Executar rampas acessíveis com guia de balizamento (conforme detalhe) e escadas indicadas no projeto - em tijolo comum, chapiscado, rebocado e pintado;
27. Executar piso de concreto desempenado e pintura nas rampas e escadas;
28. Executar limpeza piso de concreto desempenado, novo piso pátio e pintura em todos os pisos de concreto desempenado;
29. Executar subestação - ver locação projeto elétrico;
30. Executar bancos de concreto - padrão GOINFRA c4;
31. Executar limpeza e pintura todos os bancos de concreto existentes;
32. Executar plantio de grama e de árvores;
33. Executar piso estacionamento em concreto desempenado 7cm e meio-fio conforme indicados;
34. Executar rampa de acesso estacionamento;
35. Executar canteiro estacionamento;
36. Executar pintura demarcação vagas - estacionamento;
37. Executar limpeza final da obra;
38. Executar caixa de gesso acartonado para passagem da rede frigorígena e dreno do ar condicionado.
39. Executar tela mosquiteiro nos acessos cozinha e nos vãos e da cobertura blocos: a, b.
40. Executar mola aérea - portas cozinha;

**4.13.** Providenciar caçambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algum material não mais utilizável ao longo da execução dos serviços contratados.

## 5. DO VALOR DOS SERVIÇOS

VALOR PROJETO BÁSICO:		R\$ 2.977.238,99 - ONERADA			
ITEM	ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS				
01	Contratação de empresa de engenharia para execução de obra, conforme Projetos, Planilha Orçamentária, Memorial Descritivo e Cronograma Físico - Financeiro, relacionados com os serviços discriminados:				
	ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA.	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNIT (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
	SERVIÇOS PRELIMINARES		1		65.319,78
	TRANSPORTES		1		3.192,68
	SERVIÇO EM TERRA		1		38.447,93
	FUNDAÇÕES E SONDAGENS		1		19.619,85
	ESTRUTURA		1		87.211,41
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		1		571.954,66
	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		1		309.261,84
	INSTALAÇÕES ESPECIAIS		1		75.491,47
	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS		1		40.371,88
	IMPERMEABILIZAÇÃO		1		9.759,98
	ESTRUTURA DE MADEIRA		1		1.404,04
	ESTRUTURAS METÁLICAS		1		87.345,76
	COBERTURAS		1		253.926,35
	ESQUADRIAS METÁLICAS		1		251.376,99
	VIDROS		1		37.468,99
	REVESTIMENTO DE PAREDE		1		38.263,80
	FORROS		1		5.451,96
	REVESTIMENTO DE PISO		1		255.717,24

	FERRAGENS		1		11.156,24
	MARCENARIA		1		31.790,09
	ADMINISTRAÇÃO		1		179.419,00
	PINTURA		1		285.664,25
	DIVERSOS		1		317.622,80
<b>TOTAL:</b>					2.977.238,99

**PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA:**

SERVIÇO / DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA (100%)
SUBESTAÇÃO	KVA	150,00	150,00
SERVIÇO / DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA (50%)
PISO DE CONCRETO DESEMPENADO	M2	2.357,96	1.178,98

## 6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Para a obra de CONCLUSÃO DE OBRA - PADRÃO SEC XXI - 2011 da unidade escolar COLÉGIO ESTADUAL MANSÕES VILLAGE - PADRÃO SEC XXI, foram elaboradas planilhas orçamentárias estimadas com as tabelas ONERADA e DESONERADA. Foram utilizados como referência os preços publicados pela GOINFRA e SINAPI ou aqueles constantes das composições de custos unitários elaboradas pela Secretaria de Estado da Educação. Após a elaboração das planilhas, verifica-se que a ONERADA é a mais vantajosa, conforme art. 3º da Lei Federal 8.666/93

## 7. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

O não cumprimento total ou parcial das obrigações assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes à saúde e segurança no trabalho, sujeitará a adimplida às penalidades constantes no art. 86, 87 e 88 da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalíssimos do contraditório e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma pública (da qual não se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

**7.1.** A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas;

**7.2.** Pelo atraso injustificado na execução do objeto da licitação, sem prejuízo das demais sanções regulamentares previstas, o contratado estará sujeito à aplicação de multa de mora, obedecendo os seguintes limites máximos:

I – 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação;

II – 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma físico de obras não cumprido;

III – 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma físico de obras não cumprida, por dia subsequente ao trigésimo

7.2.1 A multa a que se refere este artigo não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas nesta Lei

**7.3.** A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela Secretaria de Estado de Educação;

**7.4.** Os valores das multas de mora poderão ser descontados da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na Secretaria de Estado de Educação em relação à Contratada, na forma da lei, respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório;

**7.5.** As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por conveniência administrativa, mediante ato do Secretário de Estado de Educação devidamente justificado;

**7.6.** Pela inexecução total ou parcial do objeto da licitação, a depender da gravidade do ato praticado, a Administração poderá optar pela aplicação da pena de Advertência, nos termos do inciso I do art. 87 da Lei nº 8.666/93;

**7.7.** As penalidades serão obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensão de licitar a licitante deverá ser descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais;

**7.8.** As sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93 poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis;

**7.9.** A sanção estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei nº 8.666/93 é de competência exclusiva do Secretário de Estado de Educação, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação;

**7.10.** Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado á licitante vencedora o contraditório e a ampla defesa.

## 8. DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

**8.1.** A garantia dos serviços será de 5 (cinco) anos, com início após o recebimento definitivo dos serviços. A garantia deverá cobrir todos os serviços que comprovarem defeitos ou problemas causados pela má execução dos mesmos;

**8.2.** Todos os serviços que compõem a descrição do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

**8.3.** Atender as solicitações para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos serviços, em prazo não superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso não acarretará ônus para a Contratante.

**8.4.** Todos os serviços devem estar em conformidade com a política de garantia do mesmo, não sendo permitida a integração de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou não realização da assistência técnica pelo próprio executor quando solicitada;

## 9. DO PRAZO DE ENTREGA

**9.1.** O contrato vigorará pelo prazo necessário à execução do objeto, vinculado ao Cronograma Físico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Serviço, sendo que a paralisação formal da obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execução, bem como o prazo de vigência contratual, que voltará a correr, pelo seu saldo remanescente,



quando da retomada da obra.

9.2. A recusa do serviço por parte da CONTRATANTE em função de divergência com a proposta apresentada ou com os parâmetros definidos neste instrumento, não acarretará a suspensão do prazo de entrega do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua reparação no prazo estabelecido, sem qualquer ônus para SEDUC.

## 10. DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

10.1. Concluída a obra, a contratada cientificará a contratante por meio de notificação entregue ao gestor do contrato mediante contra recibo, para a entrega e aceitação da obra.

10.2. O recebimento do objeto do presente contrato obedecerá ao disposto no art. 73, inciso I, “a” e “b”, Lei Federal n.º 8.666/93, e será procedido da seguinte forma:

### 10.2.1. Do Recebimento Provisório

a) Em até 15 (quinze) dias consecutivos após o recebimento da notificação mencionada neste contrato, ou o término do prazo de execução contratual, o gestor do contrato efetuará vistoria da obra, para fins de recebimento provisório.

b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condições contratuais, o gestor do contrato receberá a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de Recebimento Provisório”, que será assinado pelas partes e encaminhado à autoridade contratante.

c) Caso seja constatado o não cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condições contratuais, o gestor do contrato lavrará relatório circunstanciado dirigido à autoridade contratante, que adotará as medidas cabíveis.

d) Caberá à contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatório circunstanciado, submetendo os itens impugnados à nova verificação, ficando sobrestado o pagamento até a execução das correções necessárias.

e) O “Termo de Recebimento Provisório” deverá conter o documento conhecido como **as built**. Baseando-se no manual “Obras Públicas: Recomendações Básicas para a Contratação e Fiscalização de Obras de Edificações Públicas”, do Tribunal de Contas da União, ao final da construção da obra em questão, a SEDUC (por meio da Gerência de Fiscalização e Acompanhamento de Obras) deverá receber do CONTRATADO a documentação que retrate fielmente o que foi construído. Essa documentação é conhecida como **as built** – que significa “como construído” – e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificações, com detalhes do que foi executado e quais insumos foram utilizados nessa execução. Ou seja, o contratado deverá entregar o **as built** da obra, a fim de subsidiar futuras intervenções a título de manutenção ou reformas. Os arquivos deverão ser entregues editáveis/originals (extensões: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e não editáveis (extensões: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responsáveis.

### 10.2.2. Do Recebimento Definitivo

a) Após o recebimento provisório, a “Comissão de Recebimento Definitivo” a ser estabelecida pela SEDUC será encarregada de vistoriar a obra para verificar o cumprimento de todas as obrigações contratuais e técnicas e efetuar o recebimento definitivo em até 90 (noventa) dias corridos após o recebimento provisório da obra.

b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissão receberá a obra definitivamente, lavrando o “Termo de Recebimento Definitivo”, que será assinado pelas partes e encaminhado à autoridade contratante.

c) No caso da vistoria, constatar a ocorrência de vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução do contrato, a comissão lavrará relatório de verificação circunstanciado, dirigido à autoridade contratante, no qual relatará o que houver constatado para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte.

### 10.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas

a) A SEDUC, à vista do relatório, deverá adotar uma das seguintes providências, independentemente da aplicação das sanções cabíveis:

b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser determinado na notificação, ao término do qual se deve proceder à nova vistoria;

10.3. Correrão por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos, tais como: impostos, transporte, despesas trabalhistas, previdenciárias, seguros, enfim todos os custos necessários à fiel execução do objeto desse termo.

## 11. DA FISCALIZAÇÃO E OBRIGAÇÕES DO CONTRATO

### 11.1. Fiscalização e Recomendações Operacionais

11.1.1. Considerando o disposto nos artigos nº 51 a 54, Seção III, Capítulo VIII, da Lei Estadual nº 17.928/2012, a fiscalização e gerenciamento do contrato serão realizados por gestor e comissão de fiscais designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.

11.1.2. Os fiscais e o gestor do contrato não terão nenhum poder de mando, de gerência ou de controle sobre os empregados designados pela CONTRATADA para a execução dos serviços, objeto do presente instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na fiscalização do contrato, registrar as ocorrências relacionadas à sua execução, comunicando à CONTRATADA, através do seu representante, as providências necessárias a sua regularização, as quais deverão ser atendidas de imediato, salvo motivo de força maior.

11.1.3. A partir do início da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsável pela Obra e o Diário de Obra deverão permanecer no canteiro. O Diário de Obra é destinado a registrar as ocorrências, naturais ou não, relevantes para o andamento dos serviços, cujas anotações deverão ser realizadas diariamente.

a) São anotações obrigatórias no Diário de Obra as condições do tempo, a descrição dos equipamentos incluídos ou retirados no canteiro, a movimentação ocorrida no quadro Todas de pessoal, o resumo dos serviços realizados e as ocorrências disciplinares.

b) as anotações serão feitas pelo responsável técnico e/ou pela fiscalização.

c) A cópia do Diário de Obra fará parte integrante da Prestação de Contas.

11.1.4. Somente será efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalização. A comprovação do pagamento se dará por emissão de Nota Fiscal, que será preenchida com destaque do valor de retenção de 11% do valor da mão-de-obra para a Previdência Social nas planilhas ONERADAS, ou, retenção de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 7º, §6º, da Lei 12.546/2011.

11.1.5. A identificação da planilha de execução da obra (Onerada/Desonerada) poderá ser averiguada no Projeto Básico item 6. Caso a empresa comprove possuir benefícios de leis específicas para o recolhimento. Para efeito da retenção, o valor da mão-de-obra não será inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

11.1.6. A possibilidade de **subcontratação parcial** do objeto licitado constitui decisão administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razão, pela natureza e as características do objeto a ser licitado, sempre que for julgado conveniente, devidamente justificado e aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o parecer da fiscalização, poderá a CONTRATADA, na execução do Contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, **subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor da obra correspondente à parcelas completas da obra**, respondendo, entretanto, a CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execução dos serviços subcontratados. O licitante deverá anexar aos autos o(s) contrato(s) com o(s) subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) deverá(ão) manter regularidade fiscal e trabalhista. Os serviços passíveis de subcontratação são:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metálica;

c) Estrutura Lajes (Pré – Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gás;

f) SPDA (Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas);

g) Esquadrias Metálicas;

h) Transporte de Entulho.

11.1.7. A SEDUC poderá, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das cláusulas e legislação vigente sobre saúde e segurança no trabalho.

11.1.8. Em conformidade com o art.45 da Lei estadual nº 17.928/2012, bem como o art. 40, inciso XI da Lei nº 8.666/93, o critério a ser utilizado para efeito de reajustamento dos contratos, deverá ser a data da apresentação do orçamento a que a proposta se referir, pois reduz os problemas advindos de orçamentos desatualizados em virtude dos transcurso de vários meses entre a data base de estimativa de custos e da abertura das propostas. Para efeito de cálculo, considerar 4(quatro) casas após a vírgula, utilizando os índices do INCC.

11.1.9. Seguindo o exposto no **Roteiro de Auditoria de Obras Públicas do TCU e Acórdão nº 1977/2013 TCU**, esta Obra, objeto da licitação, não se enquadra no regime de preço unitário, visto que os projetos elaborados e devidamente documentados favorecem a quantificação com precisão dos serviços relacionados no orçamento do objeto em questão. Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por **PREÇO GLOBAL**.

## **11.2. Obrigações do Contratante**

11.2.1. Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante legal;

11.2.2. Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e com os parâmetros de qualidade e desempenho definidos neste instrumento e nos demais documentos que o integram;

11.2.3. Conferir e efetuar aceite ou recusa dos serviços entregues pela CONTRATADA, caso não estiverem de acordo com o combinado;

11.2.4. Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigação contratual pendente de liquidação por parte da CONTRATADA, até a completa regularização;

11.2.5. A CONTRATANTE deverá efetuar o pagamento mediante emissão da nota fiscal, por parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos serviços.

## **11.3. Obrigações da Contratada**

11.3.1. A fiscalização exercida pela SEDUC não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas alterações);

11.3.2. Durante a execução do contrato, a **CONTRATADA** deverá apresentar: Cópia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) vinculada à CEI, exceto quando houver dispensa pela Previdência Social, neste caso será vinculada ao CNPJ da CONTRATADA;

11.3.3. Para emissão da Ordem de Serviço, a **CONTRATADA** deverá apresentar:

a) Duas vias da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), de execução, com seu devido recolhimento perante os respectivos conselhos: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-GO) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma via será anexada à Prestação de Contas e a outra será encaminhada à Gerência de Fiscalização e Acompanhamento de Obras da Superintendência de Infraestrutura da SEDUC;

b) Diário de Obras;

c) Cópia de matrícula no Cadastro Específico do INSS (CEI);

11.3.4. Por se tratar de contratação em regime de execução empreitada por preço global, não há possibilidade de formalização de termo aditivo visando eventuais acréscimos de serviço, salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alterações qualitativas, que não configurem falha do órgão gestor na elaboração do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os serviços serão realizados, nos termos do § 3º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, e nos limites fixados no §2º do referido artigo.

11.3.5. A contratação de empresas pela SEDUC para serviços de REFORMAS, AMPLIAÇÕES E CONSTRUÇÕES deverá observar os requisitos contidos na Instrução Normativa nº007/2017-GAB-SEGPLAN, os quais constarão, obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatórios e, quando for o caso, de todos os tipos de documentos contratuais. É obrigação do(a) Fiscal da Obra ou do(a) Servidor(a) Público(a) Responsável pela edificação jurisdicionada à SEDUC a exigência de:

I - Cópia atualizada do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) da empresa Contratada;

II - Cópias atualizadas dos Atestados de Saúde Ocupacional (ASO) de todos os empregados da CONTRATADA, que irão trabalhar nas dependências da edificação jurisdicionada à SEDUC;

III - Cópia atualizada do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) da empresa contratada, quando houver menos de 20 trabalhadores na obra;

IV - Cópia atualizada do Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho (PCMAT) da empresa contratada, quando houver mais de 20 trabalhadores na obra;

V - Cópia das Ordens de Serviço Individual e Específica (elétrica, trabalho em altura e espaço confinado, quando for o caso) de todos os empregados da contratada que irão trabalhar nas dependências da edificação jurisdicionada à SEDUC;

VI - Cópias dos comprovantes (certificados ou outros) da realização dos treinamentos de segurança em conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que desenvolverem atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Básico), máquinas e equipamentos (NR -12), trabalho em altura (NR 35) e outros;

VII - Cópias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI fornecidos aos empregados que irão trabalhar da edificação jurisdicionada à SEDUC;

§ 1º Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da assinatura contratual, ao(à) Fiscal da Obra ou ao(à) Servidor(a) Público(a) Responsável pela edificação jurisdicionada à SEDUC (contratante), que os encaminhará imediatamente ao:

a) SESMT Público (Serviço de Segurança e Saúde no Trabalho do Servidor Público), onde houver (Goiânia, Anápolis, Jataí e Quirinópolis), para validação em 5 (cinco) dias;

b) Ou, onde não houver SESMT, os documentos deverão ser fornecidos ao(à) Fiscal da Obra ou ao(à) Servidor(a) Público(a) Responsável pela edificação jurisdicionada à SEDUC, para regularização e fiscalização em atendimento das exigências das Normas Regulamentadoras do MTE – Ministério do Trabalho e Emprego;

c) As cópias dos documentos de segurança e saúde no trabalho deverão permanecer na obra à disposição da fiscalização.

11.3.6 Ainda considerando o estabelecido no Art. 5º da Instrução Normativa 07/2017-GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-á com os seguintes itens, conforme as exigências legais:

I - Formar sua Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme determinações da NR-5 da Portaria 3.214/78;

II - Fornecer os Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) específicos aos riscos em perfeito estado de conservação e funcionamento, bem como, treinamento de uso adequado, guarda e conservação e registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatório por parte dos empregados em áreas/ atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

III - Registrar a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorrência de qualquer acidente com seus empregados nas dependências ou a serviço da edificação jurisdicionada à SEDUC (Contratante), bem como nos ocorridos nos trajetos;

IV - Treinar os seus empregados, em caso de identificação de riscos, após o início do contrato, para os quais os trabalhadores ainda não foram treinados, antes do início da execução das respectivas atividades, quanto aos riscos inerentes à função e quanto às medidas de controle existentes, em atendimento às Normas Regulamentadoras do MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;

VI - Providenciar as atualizações, anualmente ou sempre que necessárias, dos programas PPRA e PCMSO para as atividades / serviços contratados;

VII - Providenciar a elaboração das documentações exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco, tais como: trabalho em altura (NR 35), eletricidade (NR-10 Básico e SEP quando aplicável) máquinas e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

11.3.7. É de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(à) Fiscal da Obra ou ao(à) Servidor(a) Público(a) Responsável pela edificação jurisdicionada à SEDUC (contratante), cópias dos documentos mencionados neste Projeto Básico, em conformidade com a Instrução Normativa nº 007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data do início das atividades.

11.3.8. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Público(a) Responsável pela edificação jurisdicionada à SEDUC (contratante) poderá, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das cláusulas contratuais e da legislação vigente sobre saúde e segurança no trabalho;

11.3.9. O descumprimento, a qualquer tempo, das cláusulas contratuais ou da legislação referente à saúde e segurança no trabalho, implicará na aplicação de advertência, multa e rescisão contratual, em caso de reincidência ou resistência, respondendo por omissão quanto à falta por não cumprir com as exigências de Segurança e Saúde do Trabalho de acordo com a Normas Regulamentadoras do MTE, com adoção das penalidades contratuais, especialmente caso ocorra acidente de trabalho.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais dúvidas a respeito deste, a empresa deverá entrar em contato com a Superintendência de Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educação de Goiás, localizada na Av. Anhanguera, , nº 1630 – Setor Leste Vila Nova – CEP: 74.643-010 – Goiânia – Goiás - FONE: (62) 3201- 3067 / 3201-3046 / 3201-3148 / 3201-3149 / 3201-3131.

**Atenção:**

Os arquivos contendo os projetos, planilhas orçamentárias, cronograma físico-financeiro e memorial descritivo estão disponíveis no site: [www.educacao.go.gov.br](http://www.educacao.go.gov.br)

**Jéssica Alves Bueno Sousa**

Gerente de Projetos e Infraestrutura

Engenheira Civil – CREA nº 29288/V

Decreto 25/05/21 D.O. nº 7.587

**Rodolfo de Oliveira Afonso**

Superintendente de Infraestrutura



Documento assinado eletronicamente por **JESSICA ALVES BUENO SOUSA, Gerente**, em 05/08/2021, às 15:08, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **RODOLFO DE OLIVEIRA AFONSO, Superintendente**, em 05/08/2021, às 15:23, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [http://sei.go.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=1](http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1) informando o código verificador **000022582568** e o código CRC **AFBAF203**.

GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA  
AVENIDA 5ª AVENIDA 212 Qd.71 Lt., S/C - Bairro SETOR LESTE VILA NOVA - GOIANIA - GO - CEP 74643-030 - .



Referência: Processo nº 202100006034174



SEI 000022582568