



PROJETO BÁSICO
PROJETO BÁSICO
LEI Nº 17.928, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

1. INTRODUÇÃO

1.1. Finalidade

O presente Projeto Básico tem por finalidade estabelecer os **REQUISITOS MÍNIMOS** e fixar condições a serem observadas para a contratação de empresa especializada para executar obras de construção civil, para atender à Secretaria de Estado da Educação de Goiás (SEDUC-GO), descrevendo e disciplinando todos os procedimentos e critérios que estabelecerão o relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

1.2. Objeto

Contratação de empresa especializada em prestar Serviços de Construção Civil, conforme Projetos, Planilha Orçamentária, Memorial Descritivo e Cronograma Físico e Financeiro.

Assunto: **Reforma e ampliação**

Unidade: **CEPI CECÍLIA MEIRELLES**

Endereço: **Rua 29 Esquina com Santo André, QD. 65-B S/N, Bairro Santo Antônio**

Município: **Aparecida de Goiânia-GO**

Coordenação Regional de Educação – CRE: **Aparecida**

1.3. Justificativa

A presente contratação justifica-se devido à necessidade de haver na escola reforma e algumas adequações da unidade escolar para o atendimento do programa escolar para centro de ensino em período integral, além de uma reforma geral da unidade.

As escolas são essenciais para o crescimento físico do indivíduo, sem falar na questão psicológica e social, já que a mesma trabalha também conceitos como lealdade, a ética, a não discriminação e a competitividade respeitosa.

1.4. A Obra

A unidade escolar possui uma área de 3.371,95,20m² e terá uma área que será construída de 135,95m² totalizando 3.507,90m² de área construída.

TIPO DE OBRA	TIPO DE REGIME DE EXECUÇÃO ADOTADA
REFORMA E AMPLIAÇÃO	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

2. DAS DEFINIÇÕES DOS MÉTODOS

2.1. Definições e siglas

2.1.1. ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas;

CONTRATADA: é a pessoa jurídica signatária do contrato com a SEDUC-GO;

2.1.2. CONTRATANTE: Coordenação Regional de Educação - CRE;

2.1.3. LICITANTE: Pessoa física ou jurídica habilitada para participar do processo licitatório e ofertar lances;

2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.

2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educação de Goiás.

2.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.

2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

2.1.10. ART: Anotação de Responsabilidade Técnica.

2.1.11. RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2.1.12. TCE: Tribunal de Contas do Estado.

TCU: Tribunal de Contas da União.

2.2. Normas

Normativos a serem adotados:

2.2.1. NBR 7480/2007 – Aço destinado à Armaduras de Concreto Armado – Especificações;

2.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto – Procedimento;

2.2.3. NBR 11.682-2009 – Estabilidades de encostas (muro de arrimo);

2.2.4. NBR 5671/1990 – Participação dos Intervenientes em serviços de obras de Engenharia e Arquitetura;

2.2.5. NBR 5681/1980 – Controle Tecnológico da Execução de Aterros em obras de Edificações;

2.2.6. NBR 6489/1984 – Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundação;

2.2.7. NBR 7678/1983 – Segurança em Obras;

2.2.8. NBR 12.654/1992 – Controle Tecnológico de Materiais Componentes do Concreto;

2.2.9. NBR 12.655/1996 – Concreto – Preparo, Controle e Recebimento;

2.2.10. NBR 5410:2004 Versão Corrigida: 2008 - Instalações elétricas de baixa tensão;

2.2.11. NBR 6151 - Proteção contra choques elétricos;

2.2.12. NBR 5419 - Proteção de estrutura contra descargas atmosféricas;

2.2.13. NBR 5626/1998 – Instalações de Água Fria;

2.2.14. NBR 10844/1989 – Instalações Prediais de águas Pluviais;

2.2.15. NBR 8160/1999 – Instalações Prediais de Esgoto Sanitário;

2.2.16. NR-10 c/c o art. 2º, II, "c", da Lei nº 19.145 de 29/12/2015;

2.2.17. ABNT NBR 9050/2015 – Acessibilidade às Edificações.

Obs.: Esta lista de normas não exaure a necessidade de observações de normas estaduais, municipais, trabalhistas, de segurança e outras envolvidas na realização do escopo deste Projeto Básico.

3. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

3.1. A Empresa licitante deverá ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica);

3.2. A Empresa licitante deverá ser habilitada perante a Contratante.

3.3. A Empresa licitante deverá apresentar certidão de registro no CREA e/ou CAU, bem como certidões de regularidades de pessoa física e jurídica do profissional responsável pela empresa e seus serviços.

3.4. No caso de a empresa licitante não ser responsável técnico não serem registrados no CREA e/ou CAU do Estado de Goiás, deverão ser providenciados os respectivos vistos deste órgão regional por ocasião da assinatura do contrato.

3.5. Quanto à capacitação técnico-operacional: apresentação de uma ou mais atestados de capacidade técnica em nome do licitante, demonstrando a execução, a qualquer tempo, de serviços compatíveis com os do objeto desta licitação, de complexidade equivalente ou superior, mediante certidões e/ou atestados provenientes de contrato em nome do próprio licitante (empresa) como contratada principal ou subcontratada, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, obedecendo às parcelas de maior relevância e valor significativo.

a) Poderá ser solicitado, para conferir a autenticidade e a veracidade das informações constantes dos documentos emitidos em nome das licitantes, as certidões de acervo técnico (CAT) ou as anotações e registros de responsabilidade técnica (ART/RRT) em nome dos profissionais vinculados aos atestados, uma vez que. Atualmente, o CREA e CAU não emitem CAT/ART/RRT em nome da empresa.

b) Caso solicitada, a não apresentação de documentação comprobatória prevista no subitem anterior importará na inabilitação da licitante.

3.6. Para as parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, observar item 5.0 deste Projeto Básico.

3.7. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverão ter as seguintes informações:

3.7.1. Descrição das características técnicas da obra ou serviço;

3.7.2. Atestar a execução parcial ou total do objeto do contrato;

3.7.3. Ser firmado por representante legal do contratante;

3.7.4. Indicação da data de emissão;

3.7.5. Mencione o documento de responsabilidade técnica expedido em razão da obra ou serviço executado;

3.8. A comprovação do quantitativo e metodologia/técnica de execução do(s) item(ns) relacionado(s) acima deverá ser feita pela apresentação do Atestado de Execução de Serviços e Certidão de Acervo Técnico (CAT), sendo facultada a apresentação de documentação complementar (como projetos executivo e laudos técnicos) caso as informações contidas na CAT não sejam suficientes para a finalidade a que se destina.

3.9. Serão admitidas, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do serviço, a apresentação de diferentes atestados de serviços executados concomitantemente;

3.10. Comprovação da capacitação técnico-profissional: não serão exigidos quantitativos mínimos referentes a capacidade técnico-profissional, contudo, é essencial que a Contratada, mediante apresentação de Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA, CAU ou CRT da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da obra, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, o Registro de Responsabilidade Técnica – RRT ou o Termo de Responsabilidade Técnica - TRT, relativo à execução dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação, a saber:

3.10.1. Para o cargo de Engenheiro Civil/Arquiteto/Engenheiro Eletricista, com experiência comprovada, ou devidamente reconhecido(s) pela entidade profissional competente, que seja(m) detentor (es) de atestado(s) de responsabilidades técnicas – ART junto ao CREA e/ou CAU por execução de obras/serviços de características semelhantes, relacionados a sua área de atuação, limitados as parcelas de maior relevância.

3.11. As comprovações de vínculos entre os profissionais e a empresa licitante poderão ser comprovadas por meio de:

a) Relação empregatícia por carteira de trabalho e previdência social – CTPS: identificação de seu portador, página relativa ao seu contrato de trabalho ou livro de registro de empregado autenticado pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestação de serviço de profissional autônomo, que esteja registrado devidamente junto ao CREA e/ou CAU, com atribuições compatíveis com a característica dos serviços a serem licitados, ou;

c) Sócios ou Diretores estatutários da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social, que tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.

4. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

A Empresa a ser contratada, deverá ter qualificação e entendimento para executar serviços de construção civil conforme descrição deste objeto, alinhando os seguintes serviços:

4.1. RAMPA EXISTENTE:

- DEMOLIR RAMPA EXISTENTE PARA ADEQUAÇÃO DA INCLINAÇÃO;
- DEMOLIR GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO;
- LASTRO DE BRITA 3CM;
- EXECUTAR PISO DE CONCRETO SEGUINDO AS DIMENSÕES E INCLINAÇÃO DO PROJETO;
- EXECUTAR PINTURA DO PISO;
- INSTALAR GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO PADRÃO SEDUC;

4.2. PORTÃO BLOCO ADM:

- RETIRAR PORTÃO PARA QUE SEJA MODIFICADO O SENTIDO DO PORTÃO;
- RELOCAR PORTÃO DE ACORDO COM O APRESENTADO NA PLANTA DE EXECUÇÃO;

4.3. ÁRVORE:

- RETIRAR ÁRVORE DE GRANDE PORTE;

4.4. SANITÁRIOS MASCULINO E FEMININO TÉRREO:

- DEMOLIR LAVATÓRIO EM ALVENARIA;
- DEMOLIR TORNEIRAS;
- DEMOLIR LASTRO DE CONCRETO;
- DEMOLIR PISO GRANITINA;
- DEMOLIR FORRO PVC;
- DEMOLIR VASOS SANITÁRIOS;
- EXECUTAR BANCADAS DE GRANITO;
- INSTALAR CUBAS DE EMBUTIR EM FORMATO OVAL;
- INSTALAR TORNEIRAS MODELO "AUTOMÁTICA AO TOQUE";
- EXECUTAR FORRO DE GESSO COM TABICA;
- EXECUTAR PINTURA DO FORRO;
- EXECUTAR LASTRO DE CONCRETO;
- EXECUTAR PISO CERÂMICO;
- EXECUTAR REVESTIMENTO CERÂMICO COM ALTURA DE 2,00m;
- INSTALAR VASOS SANITÁRIOS;
- INSTALAR ACIONADOR ÁUDIO VISUAL COM 01 BOTOEIRA NOS SANITÁRIOS ACESSÍVEIS;

4.5. SANITÁRIOS MASCULINO E FEMININO 1º PAVIMENTO:

- DEMOLIR PORTAS DE ACESSO AOS SANITÁRIOS PCD;
- DEMOLIR TODOS OS VASOS SANITÁRIOS;
- DEMOLIR LAVATÓRIO COM COLUNA;
- DEMOLIR MICTÓRIO DE ALVENARIA;
- DEMOLIR LAVATÓRIO DE ALVENARIA;
- DEMOLIR TORNEIRAS;
- DEMOLIR PORTAS DOS BOXES;
- DEMOLIR PISO GRANITINA;
- INSTALAR PORTA PADRÃO PF-01 (80x210cm) COM ABERTURA PARA FORA NOS SANITÁRIOS PCD;
- INSTALAR VASOS SANITÁRIOS;
- EXECUTAR ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ NOS LOCAIS DEMARCADOS;
- EXECUTAR CHAPISCO E EMBOÇO;
- INSTALAR PORTA PADRÃO PF-10 NOS BOXES;
- INSTALAR BANCADA DE GRANITO;

- INSTALAR CUBA DE OVAL DE EMBUTIR;
- INSTALAR TORNEIRA MODELO "AUTOMÁTICA AO TOQUE";
- EXECUTAR PISO CERÂMICO;
- EXECUTAR REVESTIMENTO CERÂMICO COM ALTURA DE 2,00M
- INSTALAR BARRAS DE APOIO NOS SANITÁRIOS PCD - 80 E 40cm
- INSTALAR LAVATÓRIO SEM COLUNA NOS SANITÁRIOS PCD;
- INSTALAR ACIONADOR ÁUDIO VISUAL COM 01 BOTOEIRA NOS SANITÁRIOS ACESSÍVEIS;

4.6. COZINHA:

- DEMOLIR GRADES DESTACADAS;
- DEMOLIR TANQUE;
- DEMOLIR PAREDE DE ELEMENTO VAZADO;
- DEMOLIR PORTA DE ACESSO AO DEPÓSITO;
- DEMOLIR PORTA DE ACESSO A COZINHA;
- DEMOLIR BANCADA DE ARDÓSIA;
- DEMOLIR TORNEIRAS;
- DEMOLIR REVESTIMENTO CERÂMICO DA COZINHA;
- DEMOLIR LASTRO DE CONCRETO;
- DEMOLIR GRANITINA DA COZINHA, DESPENSA E ÁREA DE SERVIÇO;
- EXECUTAR ALVENARIA DE TIJOLO COMUM NOS LOCAIS DESTACADOS;
- EXECUTAR CHAPISCO E EMBOÇO NAS PAREDES INTERNAS;
- EXECUTAR LASTRO DE CONCRETO;
- EXECUTAR PISO CERÂMICO;
- EXECUTAR REVESTIMENTO CERÂMICO ATÉ A LAJE/FORRO (VERIFICAR INDICAÇÃO DOS MATERIAIS DE CADA AMBIENTE NOS DETALHES);
- EXECUTAR FORRO DE GESSO COM TABICA NA ÁREA AMPLIADA;
- EXECUTAR PORTAS PADRÃO PF-01 (80x210cm);
- INSTALAR VASOS SANITÁRIOS;
- INSTALAR LAVATÓRIO COM COLUNA;
- INSTALAR TORNEIRAS;
- INSTALAR TANQUE;
- EXECUTAR BANCADAS DE GRANITO;
- EXECUTAR ALVENARIA DE TIJOLO COMUM PARA AS BASES (VER PROJETO);
- INSTALAR CUBAS;
- INSTALAR TANQUE PANELÃO;
- INSTALAR JANELAS PADRÃO GOINFRA J-13 - (80x50cm) E (135x50cm);
- EXECUTAR VERGAS E CONTRA VERGAS;

4.7. SALA DE ESTUDOS:

- DEMOLIR ALVENARIA NO LOCAL DESTACADO;
- EXECUTAR ALVENARIA DE TIJOLO FURADO;
- EXECUTAR CHAPISCO E REBOCO NAS FACES DAS PAREDES QUE RECEBERÃO PINTURA;
- EXECUTAR CHAPISCO E EMBOÇO NAS FACES DAS PAREDES QUE RECEBERÃO REVESTIMENTO;
- INSTALAR VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA;
- INSTALAR CHUVEIROS;
- INSTALAR BANCADA DE GRANITO;
- INSTALAR CUBAS DE EMBUTIR EM FORMATO OVAL;
- INSTALAR TOENRAS MODELO "AUTOMÁTICA AO TOQUE";
- INSTALAR PORTAS PADRÃO GOINFRA PF-01 (80x210cm);
- INSTALAR JANELA PADRÃO GOINFRA J-03 (80x50cm);
- EXECUTAR GRANITINA NA CIRCULAÇÃO;
- EXECUTAR PISO CERÂMICO;
- EXECUTAR REVESTIMENTO CERÂMICO;
- EXECUTAR VERGAS E CONTRAVERGAS;

4.8. BLOCO 01:

- DEMOLIR PISO CERÂMICO NA DIRETORIA E CAF;
- DEMOLIR TODAS AS PORTAS DE ACESSO;
- EXECUTAR LASTRO DE CONCRETO;
- EXECUTAR PISO GRANITINA COM RODAPÉ E RESINA ACRILICA;
- EXECUTAR RASPAGEM E APLICAÇÃO DE RESINA NA GRANITINA - EXISTENTE;
- INSTALAR PORTA PF-01 PADRÃO GOINFRA (80x210cm);
- DEMOLIR FORRO PVC EM TODOS OS AMBIENTES;
- EXECUTAR FORRO DE GESSO COM TABICA;
- EXECUTAR PINTURA INTERNA E EXTERNA DAS PAREDES;
- EXECUTAR PINTURA DAS ESQUADRIAS;
- EXECUTAR PINTURA DO FORRO;

4.9. BLOCO 02:

- DEMOLIR TODAS AS PORTAS DE ACESSO;
- EXECUTAR RASPAGEM E APLICAÇÃO DE RESINA NA GRANITINA EXISTENTE;
- INSTALAR PORTA PF-01 PADRÃO GOINFRA (80x210cm);
- DEMOLIR FORRO PVC EM TODOS OS AMBIENTES;
- EXECUTAR FORRO DE GESSO COM TABICA;
- EXECUTAR PINTURA INTERNA E EXTERNA DAS PAREDES;
- EXECUTAR PINTURA DAS ESQUADRIAS;
- EXECUTAR PINTURA DO FORRO;

4.10. BLOCO 03:

- EXECUTAR RASPAGEM E APLICAÇÃO DE RESINA NO PISO GRANITINA EXISTENTE;
- EXECUTAR PINTURA DAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS;
- EXECUTAR PINTURA DAS ESQUADRIAS;

- SUBSTITUIR PORTAS DE ACESSO EXISTENTES POR PORTAS PADRÃO GOINFRA PF-01 (80x210cm)

4.11. BLOCO 04:

- EXECUTAR RASPAGEM E APLICAÇÃO DE RESINA NA GRANITINA EXISTENTE;
- EXECUTAR PINTURA DAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS;
- EXECUTAR PINTURA DAS ESQUADRIAS;
- EXECUTAR PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA;
- SUBSTITUIR PORTAS DE ACESSO EXISTENTES POR PORTAS PADRÃO GOINFRA (80x210cm);

4.12. QUADRA COBERTA:

- DEMOLIR PISO DE CONCRETO DA QUADRA;
- LASTRO DE BRITA 3CM;
- EXECUTAR MALHA METÁLICA PARA EXECUÇÃO DO PISO;
- EXECUTAR PISO LAMINADO;
- EXECUTAR REGULARIZAÇÃO COM FUNDO PRIME NO PISO;
- EXECUTAR PINTURA EPOX NO PISO;
- EXECUTAR DEMARCAÇÃO ESPORTIVA COM PINTURA EPOX - (VERIFICAR PADRÃO DE DEMARCAÇÃO ESPORTIVA EM ANEXO NA ABA DE DOCUMENTOS - PARA AS DEMARCAÇÕES DE FUTEBOL E HANDEBOL, FOI NECESSÁRIO ADAPTAÇÕES PARA MELHOR ENCAIXE NO TAMANHO DA QUADRA ATUAL, SENDO ASSIM, OBSERVAR MEDIDAS NO PROJETO);
- EXECUTAR PINTURA DAS MURETAS;
- EXECUTAR PINTURA DOS PILARES E VIGAS;
- EXECUTAR PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA;
- INSTALAR EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS: TRAVES DE GOL, SUPORTE DE BASQUETE, TABELA DE BASQUETE E TRAVES DE VÔLEI;
- EXECUTAR ALAMBRADO DE TELA DE CANO GALVANIZADO ACIMA DA MURETA, FIXADO NA VIGA SUPERIOR - H:3,70m;
- EXECUTAR PINTURA DO ALAMBRADO;

4.13. ESTACIONAMENTO:

- EXECUTAR LIMPEZA DO TERRENO;
- EXECUTAR REGULARIZAÇÃO E APILOAMENTO DO TERRENO;
- EXECUTAR PISO DE CONCRETO 7cm SEGUINDO A INCLINAÇÃO NATURAL DO TERRENO;
- LASTRO DE BRITA 3CM;
- EXECUTAR MALHA DE AÇO;
- EXECUTAR PINTURA DO PISO;
- EXECUTAR PINTURA DE DEMARCAÇÃO DAS VAGAS DE ESTACIONAMENTO;
- EXECUTAR SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DO PISO PARA PCD - PINTURA 120x120cm;
- EXECUTAR SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DO PISO PARA IDOSO - PINTURA 190x80cm;
- EXECUTAR SINALIZAÇÃO VERTICAL PARA PCD E IDOSO - POSTE E PLACA;
- EXECUTAR CANALETA DE CONCRETO;
- EXECUTAR GRELHA METÁLICA;
- EXECUTAR PINTURA DA GRELHA;
- EXECUTAR PILARES E VIGAS METÁLICAS;
- EXECUTAR COBERTURA COM TELHA METÁLICA;
- EXECUTAR GRAMA ESMERALDA NO LOCAL INDICADO;

4.14. COMPLEMENTO DE MURO:

- DEMOLIR COMPLEMENTO DE MURO NA ÁREA DESTACADA;
- EXECUTAR COMPLEMENTO DE MURO 50cm;
- EXECUTAR CHAPISCO, REBOCO E PINTURA EM AMBOS OS LADOS DO COMPLEMENTO;

4.15. MURO:

- EXECUTAR REBOCO NA PARTE INTERNA E EXTERNA DO MURO;
- EXECUTAR PINTURA DO MURO;
- EXECUTAR PINGADEIRA DE CONCRETO EM TODO PERÍMETRO DO MURO;
- EXECUTAR PINTURA DO LETREIRO COM O NOME DA ESCOLA;

4.16. PÁTIOS INTERNOS E CALÇADA:

- EXECUTAR PINTURA DOS PISOS DE CONCRETO DOS PÁTIOS INTERNOS;
- EXECUTAR CANALETAS COM GRELHA NOS LOCAIS DEMARCADOS EM VERMELHO;
- EXECUTAR PINTURA DO PISO DE CONCRETO DA CALÇADA;

4.17. PISO TÁTIL:

- INSTALAR PISO TÁTIL DE ALERTA E DIRECIONAL DE BORRACHA NA PARTE INTERNA DA UNIDADE ESCOLAR - PISO GRANITINA;
- INSTALAR PISO TÁTIL DE ALERTA E DIRECIONAL DE CONCRETO NA PARTE INTERNA DA UNIDADE - PISOS DE CONCRETO;

4.18. PLATAFORMA ELEVATÓRIA:

- DEMOLIR ALVENARIA DO GUARDA-CORPO DO 1º PAVIMENTO;
- DEMOLIR PISO DE CONCRETO ONDE SERÁ INSTALADO A PLATAFORMA;
- EXECUTAR ESTRUTURA PARA ABRIGAR PLATAFORMA ELEVATÓRIA;
- INSTALAR PLATAFORMA ELEVATÓRIA;

4.19. ACESSIBILIDADE:

- INSTALAR MAPA TÁTIL NO BLOCO ADMINISTRATIVO DE ACORDO COM O REPRESENTADO NO PROJETO;
- INSTALAR PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE EM TODAS AS PORTAS DA UNIDADE;
- INSTALAR PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE NAS PORTAS DA ROTA ACESSÍVEL;
- INSTALAR SINALIZAÇÃO EM BRAILLE NOS CORRIMÕES DAS ESCADAS DE ACESSO AO 1º PAVIMENTO (VER DETALHE);
- INSTALAR SINALIZAÇÃO VISUAL DOS DEGRAUS (3x7cm) - VER DETALHE;

4.20. COBERTURA BLOCO 01:

- DEMOLIR TELHAS CERÂMICAS DO BLOCO;
- DEMOLIR ESTRUTURA DE MADEIRA;
- EXECUTAR ESTRUTURA METÁLICA (VER PROJETO ESTRUTURAL);
- INSTALAR TELHAS CERÂMICAS TIPO AMERICANA;

- EXECUTAR CUMEEIRA;
- EXECUTAR EMBOÇAMENTOS - LATERAL E BEIRAL;

4.21. COBERTURA BLOCO 02:

- DEMOLIR TELHAS CERÂMICAS DO BLOCO;
- DEMOLIR ESTRUTURA DE MADEIRA;
- EXECUTAR ESTRUTURA METÁLICA (VER PROJETO ESTRUTURAL);
- INSTALAR TELHAS CERÂMICAS TIPO AMERICANA;
- EXECUTAR CUMEEIRA;
- EXECUTAR EMBOÇAMENTOS - LATERAL E BEIRAL;

4.22. COBERTURA BLOCO 04:

- DEMOLIR TELHAS CERÂMICAS DO BLOCO;
- INSTALAR TELHAS CERÂMICAS TIPO AMERICANA;
- EXECUTAR CUMEEIRA;
- EXECUTAR EMBOÇAMENTO DE BEIRAL;

4.23. COBERTURA BLOCO 03:

- DEMOLIR TELHAS CERÂMICAS DO BLOCO;
- DEMOLIR ESTRUTURA DE MADEIRA;
- EXECUTAR ESTRUTURA METÁLICA (VER PROJETO ESTRUTURAL);
- INSTALAR TELHAS CERÂMICAS TIPO AMERICANA;
- EXECUTAR CUMEEIRA;
- EXECUTAR EMBOÇAMENTO DE BEIRAL;

4.24. AUDITÓRIO:

- EXECUTAR DEMOLIÇÃO DA PORTA DESTACADA E DE PARTE DA ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE NOVA PORTA
- EXECUTAR VERGA PARA INSTALAÇÃO DA NOVA PORTA;
- INSTALAÇÃO DE PORTA PADRÃO GOINFRA PF-01(110x210xm) COM ABERTURA PARA FORA;
- EXECUTAR PINTURA DA PORTA;

4.25. REFORMA ELÉTRICA:

- EXECUTAR REFORMA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS GERAL - VER PROJETO ESPECÍFICO;

4.26. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS:

- EXECUTAR LIGAÇÃO HIDROSSANITÁRIA DA AMPLIAÇÃO DA COZINHA;
- EXECUTAR LIGAÇÃO HIDROSSANITÁRIA DOS NOVOS SANITÁRIOS DE PROFESSORES;
- EXECUTAR ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS - NOVAS CANALETAS;

4.27. ESTRUTURA METÁLICA:

- EXECUTAR ESTRUTURA METÁLICA PARA A COBERTURA DOS BLOCOS 01, 02 E 03;
- EXECUTAR PILARES, VIGAS E ESTRUTURA DA COBERTURA PARA A COBERTURA DO ESTACIONAMENTO;

4.28. ESTRUTURA DE CONCRETO:

4.29. TAPUME/ BARRAÇÃO:

- EXECUÇÃO DE LIMPEZA;
- IMPLANTAÇÃO DE BARRAÇÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA;
- EXECUÇÃO DE TAPUME DE MADEIRITE COM ALTURA DE 2,20M.

4.30. SALAS TEMPORÁRIAS:

- EXECUÇÃO DE PAREDE DE GESSO ACARTONATO;
- EXECUÇÃO DE PORTAS E JANELAS;
- EXECUÇÃO DE QUADRO BRANCO;
- EXECUÇÃO DE RODAPÉ;
- EXECUÇÃO DE PINTURA;
- DEMOLIÇÃO DE PAREDES DE GESSO ACARTONATO NO FINAL DAS ETAPAS.

4.31. Providenciar caçambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algum material não mais utilizável ao longo da execução dos serviços contratados.

5. DO VALOR DOS SERVIÇOS

VALOR PROJETO BÁSICO:		RS 2.834.492,55 - ONERADA			
ITEM	ESPECIFICAÇÕES DO MATERIAL OU SERVIÇO				
01	Contratação de empresa de engenharia para execução de obra, conforme Projetos, Planilha Orçamentária, Memorial Descritivo e Cronograma Físico-Financeiro, relacionados com os serviços discriminados:				
	ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA.	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNIT (RS)	PREÇO TOTAL (RS)
	SERVIÇOS PRELIMINARES		1		194.151,69
	TRANSPORTES		1		13.499,13
	SERVIÇO EM TERRA		1		20.426,32
	FUNDAÇÕES E SONDAGENS		1		7.682,36
	ESTRUTURA		1		7.535,38
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		1		461.116,10
	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		1		65.496,95
	INSTALAÇÕES ESPECIAIS		1		10.162,92
	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS		1		25.795,29
	IMPERMEABILIZAÇÃO		1		264,21
	ESTRUTURAS METÁLICAS		1		534.333,81
	COBERTURAS		1		129.641,46

ESQUADRIAS METÁLICAS	1	99.461,31
REVESTIMENTO DE PAREDE	1	88.847,14
FORROS	1	37.169,37
REVESTIMENTO DE PISO	1	214.778,76
FERRAGENS	1	1.789,15
ADMINISTRAÇÃO	1	161.524,53
PINTURA	1	432.737,64
DIVERSOS	1	328.079,03
TOTAL:		2.834.492,55

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA:			
SERVIÇO / DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA (100%)
SUBESTAÇÃO	KVA	225,00	225,00
SERVIÇO / DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA (50%)
COBERTURA CERÂMICA	M2	1.955,98	977,99
PISO LAMINADO	M2	781,44	390,72

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Para a obra de REFORMA E AMPLIAÇÃO da unidade escolar CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL CECILIA MEIRELLES, foram elaboradas planilhas orçamentárias estimadas com as tabelas ONERADA e DESONERADA.

Foram utilizados como referência os preços publicados pela GOINFRA e SINAPI ou aqueles constantes das composições de custos unitários elaboradas pela Secretaria de Estado da Educação.

Após a elaboração das planilhas, verifica-se que a ONERADA é a mais vantajosa, **conforme art. 3º da Lei Federal 8.666/93**.

7. DO PLANO DE EXECUÇÃO

ETAPA 01:

- Nesta 1ª etapa se dará em primeiro lugar o fechamento com os tapumes e a instalação do barracão, realizando a reforma do bloco 2, que terá serviços de adequações na sala dos professores, troca das portas, forro, cobertura, acessibilidade, raspagem e aplicação de resina dos ambientes, remanejando a sala de aula para o bloco 1, e as partes administrativas para o bloco 3 até a finalização desta etapa. Na realização dos serviços prever a possibilidade de executar a pintura e a raspagem e aplicação de resina no bloco ver a possibilidade de fazer ambiente por ambiente para não prejudicar o andamento da unidade escolar;

ETAPA 02:

- A 2ª etapa compreenderá a reforma do Bloco 03 - Térreo, contendo adequações do layout dos banheiros feminino e masculino de acordo com as normas, troca das esquadrias, acessibilidade, cobertura e adequações em alguns ambientes propostas no projeto de arquitetura e pintura (serviços que podem ser analisados a serem feitos aos finais de semana ou de uma maneira que não atrapalhe o funcionamento da unidade escolar, pensando na possibilidade de ir pintando ambiente por ambiente); na reforma dos banheiros pensar na possibilidade de reformar um banheiro de cada vez, de uma forma que a parte administrativa da unidade consiga auxiliar no funcionamento e logística para as adequações que serão feitas, nesta etapa será previsto a adaptação da área do refeitório no bloco para executar paredes de gesso acartonado para salas provisórias;

ETAPA 03:

- A 3ª etapa compreenderá a reforma do Bloco 03 - 1º Pavimento, contendo adequações do layout dos banheiros feminino e masculino de acordo com as normas, troca das esquadrias, cobertura, acessibilidade e pintura (serviços que podem ser analisados a serem feitos aos finais de semana ou de uma maneira que não atrapalhe o funcionamento da unidade escolar, pensando na possibilidade de ir pintando ambiente por ambiente), na reforma dos banheiros pensar na possibilidade de reformar um banheiro de cada vez, de uma forma que a parte administrativa da unidade consiga auxiliar no funcionamento e logística para as adequações que serão feitas;

ETAPA 04:

- A 4ª etapa compreenderá a reforma do Bloco 01 remanejando a parte administrativa para os ambientes itinerantes na unidade, pois a reforma contemplará a troca das esquadrias, piso, cobertura, acessibilidade e pintura (serviços que podem ser analisados a serem feitos aos finais de semana ou de uma maneira que não atrapalhe o funcionamento da unidade escolar, pensando na possibilidade de ir pintando ambiente por ambiente);

ETAPA 05:

- A 5ª etapa compreenderá a reforma do Bloco 04 e da quadra coberta, pois a reforma da parte da cozinha e refeitório, além de adequações que serão feitas na quadra coberta, serviços para serem executados de uma forma que não atrapalhe a logística de funcionamento da unidade. Ao retirar o barracão de obras fazer a execução do estacionamento.

O Plano de Execução poderá sofrer alteração durante a obra, caso o fiscal juntamente com o gestor da unidade, identifiquem opções de execução que melhor atendam a realidade de funcionamento da unidade. O Plano de Execução só poderá ser alterado com autorização do fiscal responsável pela obra.

8. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

O não cumprimento total ou parcial das obrigações assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes à saúde e segurança no trabalho, sujeitará a contratada às penalidades constantes no art. 86, 87 e 88 da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionais do contraditório e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma pública (da qual não se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

- Advertência;
- Multa;
- Suspensão temporária de participar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo não superior a 2 (dois) anos;
- Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação na forma da lei, perante a autoridade competente que aplicou a sanção.

8.1. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas;

8.2. Pelo atraso injustificado na execução do objeto da licitação, sem prejuízo das demais sanções regulamentares previstas, o contratado estará sujeito à aplicação de multa de mora, obedecendo os seguintes limites máximos:

I – 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação;

II – 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma físico de obras não cumprido;

III – 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma físico de obras não cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

8.2.1. A multa a que se refere o item 8.2 não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas em lei;

8.3. A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela Contratante;

8.4. Os valores das multas de mora poderão ser descontados da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na Contratante em relação à Contratada, na forma da lei, respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório;

8.5. As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por conveniência administrativa, mediante ato do Secretário de Estado de Educação devidamente justificado;

8.6. Pela inexecução total ou parcial do objeto da licitação, a depender da gravidade do ato praticado, a Administração poderá optar pela aplicação da pena de Advertência, nos termos do inciso I do art. 87 da Lei nº 8.666/93;

8.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensão de licitar a licitante deverá ser descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais;

8.8. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93 poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias úteis;

8.9. A sanção estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei nº 8.666/93 é de competência exclusiva do Secretário de Estado de Educação, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias úteis da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação;

8.10. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado à licitante vencedora o contraditório e a ampla defesa.

9. DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

9.1. A garantia dos serviços será de 5 (cinco) anos, com início após o recebimento definitivo dos serviços. A garantia deverá cobrir todos os serviços que comprovarem defeitos ou problemas causados pela má execução dos mesmos;

9.2. Todos os serviços que compõem a descrição do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

9.3. Atender as solicitações para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos serviços, em prazo não superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso não acarretará ônus para a Contratante.

9.4. Todos os serviços devem estar em conformidade com a política de garantia do mesmo, não sendo permitida a integração de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou não realização da assistência técnica pelo próprio executor quando solicitada;

10. DO PRAZO DE ENTREGA

10.1. O contrato vigorará pelo prazo necessário à execução do objeto, vinculado ao Cronograma Físico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Serviço, sendo que a paralisação formal da obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execução, bem como o prazo de vigência contratual, que voltará a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.

10.2. A recusa do serviço por parte da CONTRATANTE em função de divergência com a proposta apresentada ou com os parâmetros definidos neste instrumento, não acarretará a suspensão do prazo de entrega do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua reparação no prazo estabelecido, sem qualquer ônus para Contratante.

11. DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

11.1. Concluída a obra, a contratada cientificará a contratante por meio de notificação entregue ao gestor do contrato mediante contra recibo, para a entrega e aceitação da obra.

11.2. O recebimento do objeto do presente contrato obedecerá ao disposto no art. 73, inciso I, “a” e “b”, Lei Federal n.º 8.666/93, e será procedido da seguinte forma:

11.2.1. Do Recebimento Provisório

a) Em até 15 (quinze) dias consecutivos após o recebimento da notificação mencionada neste contrato, ou o término do prazo de execução contratual, o gestor do contrato efetuará vistoria da obra, para fins de recebimento provisório.

b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condições contratuais, o gestor do contrato receberá a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de Recebimento Provisório”, que será assinado pelas partes e encaminhado à autoridade contratante.

c) Caso seja constatado o não cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condições contratuais, o gestor do contrato lavrará relatório circunstanciado dirigido à autoridade contratante, que adotará as medidas cabíveis.

d) Caberá à contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatório circunstanciado, submetendo os itens impugnados à nova verificação, ficando sobrestado o pagamento até a execução das correções necessárias.

e) O “Termo de Recebimento Provisório” deverá conter o documento conhecido como **as built**. Baseando-se no manual “Obras Públicas: Recomendações Básicas para a Contratação e Fiscalização de Obras de Edificações Públicas”, do Tribunal de Contas da União, ao final da construção da obra em questão, a SEDUC (por meio da Gerência de Fiscalização e Acompanhamento de Obras) deverá receber do CONTRATADO a documentação que retrate fielmente o que foi construído. Essa documentação é conhecida como **as built** – que significa “como construído” – e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificações, com detalhes do que foi executado e quais insumos foram utilizados nessa execução. Ou seja, o contratado deverá entregar o **as built** da obra, a fim de subsidiar futuras intervenções a título de manutenção ou reformas. Os arquivos deverão ser entregues editáveis/originals (extensões: *.dwg*, *.docx*, *.xls*, entre outras) e não editáveis (extensões: *.pdf*, *.jpg*, entre outros) devidamente assinados pelos responsáveis.

11.2.2. Do Recebimento Definitivo

a) Após o recebimento provisório, a “Comissão de Recebimento Definitivo” a ser estabelecida pela Contratante será encarregada de vistoriar a obra para verificar o cumprimento de todas as obrigações contratuais e técnicas e efetuar o recebimento definitivo em até 90 (noventa) dias corridos após o recebimento provisório da obra.

b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissão receberá a obra definitivamente, lavrando o “Termo de Recebimento Definitivo”, que será assinado pelas partes e encaminhado à autoridade contratante.

c) No caso da vistoria, constatar a ocorrência de vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução do contrato, a comissão lavrará relatório de verificação circunstanciado, dirigido à autoridade contratante, no qual relatará o que houver constatado para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte.

11.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas

a) A Contratante, à vista do relatório, deverá adotar uma das seguintes providências, independentemente da aplicação das sanções cabíveis:

b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser determinado na notificação, ao término do qual se deve proceder à nova vistoria;

11.3. Correrão por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos, tais como: impostos, transporte, despesas trabalhistas, previdenciárias, seguros, enfim todos os custos necessários à fiel execução do objeto desse termo.

12. DA FISCALIZAÇÃO E OBRIGAÇÕES DO CONTRATO

12.1. Fiscalização e Recomendações Operacionais

12.1.1. Considerando o disposto nos artigos nº 51 a 54, Seção III, Capítulo VIII, da Lei Estadual nº 17.928/2012, a fiscalização e gerenciamento do contrato serão realizados por gestor e comissão de fiscais designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.

12.1.2. Os fiscais e o gestor do contrato não terão nenhum poder de mando, de gerência ou de controle sobre os empregados designados pela CONTRATADA para a execução dos serviços, objeto do presente instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na fiscalização do contrato, registrar as ocorrências relacionadas à sua execução, comunicando à CONTRATADA, através do seu representante, as providências necessárias a sua regularização, as quais deverão ser atendidas de imediato, salvo motivo de força maior.

12.1.3. A partir do início da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsável pela Obra e o Diário de Obra deverão permanecer no canteiro. O Diário de Obra é destinado a registrar as ocorrências, naturais ou não, relevantes para o andamento dos serviços, cujas anotações deverão ser realizadas diariamente.

a) São anotações obrigatórias no Diário de Obra as condições do tempo, a descrição dos equipamentos incluídos ou retirados no canteiro, a movimentação ocorrida no quadro Todas de pessoal, o resumo dos serviços realizados e as ocorrências disciplinares.

b) as anotações serão feitas pelo responsável técnico e/ou pela fiscalização.

c) A cópia do Diário de Obra fará parte integrante da Prestação de Contas.

12.1.4. Somente será efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalização. A comprovação do pagamento se dará por emissão de Nota Fiscal, que será preenchida com destaque do valor de retenção de 11% do valor da mão-de-obra para a Previdência Social nas planilhas ONERADAS, ou, retenção de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 7º, §6º, da Lei 12.546/2011.

12.1.5. A identificação da planilha de execução da obra (Onerada/Desonerada) poderá ser averiguada no Projeto Básico item 6. Caso a empresa comprove possuir benefícios de leis específicas para o recolhimento. Para efeito da retenção, o valor da mão-de-obra não será inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

12.1.6. A possibilidade de **subcontratação parcial** do objeto licitado constitui decisão administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razão, pela natureza e as características do objeto a ser licitado, sempre que for julgado conveniente, devidamente justificado e aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o parecer da fiscalização, poderá a CONTRATADA, na execução do Contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, **subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor da obra correspondente à parcelas completas da obra**, respondendo, entretanto, a CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execução dos serviços subcontratados. O licitante deverá anexar aos autos o(s) contrato(s) com o(s) subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) deverá(ão) manter regularidade fiscal e trabalhista. Os serviços passíveis de subcontratação são:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metálica;

c) Estrutura Lajes (Pré – Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gás;

f) SPDA (Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas);

g) Esquadrias Metálicas;

h) Transporte de Entulho.

12.1.7. A Contratante poderá, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das cláusulas e legislação vigente sobre saúde e segurança no trabalho.

12.1.8. Em conformidade com o art.45 da Lei estadual nº 17.928/2012, bem como o art. 40, inciso XI da Lei nº 8.666/93, o critério a ser utilizado para efeito de reajustamento dos contratos, deverá ser a data da apresentação do orçamento a que a proposta se referir, pois reduz os problemas advindos de orçamentos desatualizados em virtude dos transcurtos de vários meses entre a data base de estimativa de custos e da abertura das propostas. Para efeito de cálculo, considerar 4(quatro) casas após a vírgula, utilizando os índices do INCC.

12.1.9. Seguindo o exposto no **Roteiro de Auditoria de Obras Públicas do TCU** e exposto no **Acórdão nº 1977/2013 TCU**, esta Obra, objeto da licitação, não se enquadra no regime de preço unitário, visto que os projetos elaborados e devidamente documentados favorecem a quantificação com precisão dos serviços relacionados no orçamento do objeto em questão. Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por **PREÇO GLOBAL**.

12.2. Obrigações do Contratante

12.2.1. Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante legal;

12.2.2. Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e com os parâmetros de qualidade e desempenho definidos neste instrumento e nos demais documentos que o integram;

12.2.3. Conferir e efetuar aceite ou recusa dos serviços entregues pela CONTRATADA, caso não estiverem de acordo com o combinado;

12.2.4. Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigação contratual pendente de liquidação por parte da CONTRATADA, até a completa regularização;

12.2.5. A CONTRATANTE deverá efetuar o pagamento mediante emissão da nota fiscal, por parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos serviços.

12.3. Obrigações da Contratada

12.3.1. A Contratada deverá apresentar garantia de execução contratual à Contratante no percentual de 5% (cinco por cento), nos termos do §1º do art. 56 da Lei Federal nº 8.666/93, conforme definido no Edital de Licitação e no Instrumento Contratual.

12.3.2. A fiscalização exercida pela Contratante não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas alterações);

12.3.3. A Contratada deverá apresentar, mensalmente, ao fiscal da obra, o Diário de Obra e o Livro de Ordem, contendo o relatório informativo acerca dos serviços executados no respectivo período, documentos que deverão, necessariamente, instruir os autos.

12.3.4. Durante a execução do contrato, a CONTRATADA deverá apresentar: Cópia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) vinculada à CEI, exceto quando houver dispensa pela Previdência Social, neste caso será vinculada ao CNPJ da CONTRATADA;

12.3.5. Para emissão da Ordem de Serviço, a CONTRATADA deverá apresentar:

a) Duas vias da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), de execução, com seu devido recolhimento perante os respectivos conselhos: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-GO) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma via será anexada à Prestação de Contas e a outra será encaminhada à Gerência de Fiscalização e Acompanhamento de Obras da Superintendência de Infraestrutura da SEDUC;

b) Diário de Obras;

c) Cópia de matrícula no Cadastro Específico do INSS (CEI);

12.3.6. Por se tratar de contratação em regime de execução empreitada por preço global, não há possibilidade de formalização de termo aditivo visando eventuais acréscimos de serviço, salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alterações qualitativas e/ou quantitativas, que não configurem falha do órgão gestor na elaboração do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os serviços serão realizados, nos termos do § 3º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, e nos limites fixados no §2º do referido artigo.

12.3.7. A contratação de empresas pela contratante para serviços de reformas, ampliações e construções deverá observar os requisitos contidos na **IN nº 007/2017-GAB-SEGPLAN**, os quais constarão obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatórios e, quando for o caso, de todos os tipos de documentos contratuais, sendo obrigação do fiscal da obra ou servidor público responsável pela edificação jurisdicionada a SEDUC, a exigência de todos os e quaisquer documentos exigidos na referida instrução normativa;

12.3.8. Enquanto na execução do objeto do contrato, no âmbito da Secretaria de Estado da Educação – SEDUC, referente ao cumprimento das normas de segurança e Saúde no Trabalho, caberá à empresa contratada, as seguintes obrigações:

12.3.8.1 Cumprir às exigências legais e regulamentares referentes à Segurança e Medicina do Trabalho, prevista na legislação e normas expedidas pelo Ministério do trabalho e Emprego (MTE), pelo Instituto Nacional do Seguro social (INSS), como também as expedidas pelo poder Executivo do Estado de Goiás e/ou pelo órgão Gestor da Política de Segurança e Saúde no Trabalho no âmbito do poder Executivo Estadual;

12.3.8.2 – Emitir declaração formal e ostensiva, no processo licitatório ou na fase de habilitação, de que se apresenta em condições de atender ao estabelecido nas Normas Regulamentadoras (NRs), expedidas pelo Ministério do trabalho e Emprego, aplicáveis ao objeto do contrato;

12.3.8.3 – A empresa contratada disponibilizara ao contratante em até 20 (vinte) dias após a assinatura do contrato, cópias em formato digital PDF, via Sistema Eletrônico de Informação – SEI, dos documentos relacionados a seguir:

I – Cópia do Programa de controle Médico de saúde Ocupacional (PCMSO), atualizado, de acordo com a Norma Regulamentadora nº 07 (NR 7), expedida pelo MTE;

II – Cópias dos Atestados de Saúde Ocupacional (ASO) atualizados de todos os empregados da contratada que desempenharão suas funções/atividades nas dependências e/ou serviço do órgão no cumprimento ao objeto do contrato, de acordo com a Norma Regulamentadora nº 07 (NR 7), expedida pelo MTE;

III – Cópia do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), atualizado, de acordo com a Norma Regulamentadora nº 01 (NR 1), nº 09 (NR 9), e/ou nº18 (NR 18) expedida pelo MTE, quando aplicável ao objeto do contrato;

IV – Cópia dos comprovantes (Certificados e outros) da realização de cursos/treinamentos de segurança no trabalho aos empregados da contratada, atualizados, em conformidade com as Normas Regulamentadoras (NRs), capacitação e treinamento em Segurança e Saúde no trabalho (NR 1), para trabalhos em instalação elétrica e serviços com eletricidade (NR 10), trabalhos com máquinas e equipamentos (NR12), capacitações dos trabalhadores da indústria da construção (NR 18), trabalhos em espaços confinados (NR 33) trabalhos em altura (NR 35) e outros trabalhos/atividades que possam expor os empregados/trabalhadores a riscos consideráveis a sua integridade física, saúde e segurança, quando aplicável ao objeto do contrato;

V – Cópia dos comprovantes (lista de presença dos respectivos treinamentos , O.S (ordem de serviço), certificados ou outras formas de registro) da realização de treinamento de integração/admissional, inclusive da aplicação da Ordens de Serviços fornecidas a cada empregado que desenvolverão atividades de trabalho no cumprimento do objeto do contrato;

VI – Cópia atualizada das fichas de registro de fornecimento de Equipamento de Proteção Individual (EPI) e/ou Sistema de Proteção Individual contra Quedas (SPIQ) fornecidos aos empregados que desenvolverão atividades de trabalho nas dependências e/ou a serviço do órgão, no cumprimento do objeto do contrato;

VII – Cópias de fichas de informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ), de todos os produtos químicos utilizados pela empresa contratada, nos trabalhos no cumprimento do objeto do contrato;

VIII – Cópias de documentos comprobatórios (Diplomas, Certificados, Registro em Conselho de ClasseProfissional, etc) da qualificação habilitação e/ou capacitação dos empregados autorizados com a função de responsável técnico e/ou responsável pelo acompanhamento da execução de trabalhos que envolvem riscos/perigos específicos, conforme estabelecido nas Normas Regulamentadoras nº 01, nº10, nº 12, nº 18, nº 33, nº 35, que desenvolverão atividades de trabalho nas dependências e/ou a serviço do órgão, no cumprimento do objeto do contrato, quando exigida, de acordo com as normas legais vigentes, quando aplicáveis ao objeto do contrato

IX – As cópias dos documentos relacionados anteriormente (subitens I a VIII) deverão ser fornecidos no ato da assinatura contratual, ao fiscal da obra ou ao servidor Público responsável pela edificação jurisdicionada à contratante, que os encaminhará imediatamente ao:

a) Serviço de Segurança e Saúde no Trabalho do Servidor Público (SESMT PÚBLICO) do órgão onde houver (Águas Lindas, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Goianésia, Goiânia, Itumbiara, Quirinópolis), para avaliação em 5 (cinco) dias, quanto ao atendimento das exigências das Normas Regulamentadoras expedidas pelo INSS, pelo poder Executivo do Estado de Goiás e/ou pelo Órgão Gestor da Política de Segurança e Saúde no Trabalho no âmbito do poder Executivo estadual;

b) Ou, onde não houver SESMT Público, os documentos deverão ser fornecidos ao fiscal da obra ou ao servidor público responsável pela edificação jurisdicionada à contratante para regularização e fiscalização em atendimento das exigências das Normas Regulamentadoras do Ministério do trabalho e Emprego, às Normas Regulamentadoras expedidos pelo INSS, pelo poder Executivo do Estado de Goiás e/ou pelo Órgão Gestor da Política de Segurança e Saúde no Trabalho no âmbito do poder Executivo estadual;

c) As cópias dos documentos referentes à Segurança e Saúde no Trabalho deverão permanecer na obra à disposição da fiscalização.

12.3.8.4 Para o início efetivo das atividades de trabalho para execução do objeto do contrato, os empregados da empresa contratada deverão apresentar – se devidamente identificados, e de posse e uso de todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e/ou de Sistema de Proteção Individual Contra Quedas (SPIQ), necessários e adequados, de acordo com os riscos aos quais possam ficar expostos;

12.3.8.5 – Os serviços a serem executados no cumprimento do objeto do contrato que necessitam da disponibilidade de Equipamentos de proteção Coletiva (EPC) e/ou sistema de proteção coletiva contra quedas (SPCQ), somente deverão ser liberados pela contratante para início efetivo da execução pela contratada, após os mesmos estarem devidamente instalados/implantados de acordo com as normas e regulamentos aplicáveis;

12.3.8.6 – Quando necessário e de acordo com as exigências legais, a empresa contratada, deverá apresentar ao SESMT Público do Órgão contratante ou quando não houver ao gestor do contrato ou servidor público responsável pela unidade jurisdicionada à SEDUC no prazo máximo de 60 (sessenta) dias após o início da execução dos serviços contratados pelo órgão e anualmente a contar da data do início de vigência do contrato, ou no prazo de 60 (sessenta) dias antes do final do contrato, caso seja inferior a um ano, copias dos documentos que comprovem o cumprimento ao exigido a seguir:

I – Constituir o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT), de acordo com a Norma Regulamentadora nº 04 (NR) expedida pelo MTE, ou conforme necessidade identificada pelo SESMT Público;

II – Constituir sua Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) de acordo com a norma regulamentadora nº 5 (NR 5) expedida pelo MTE;

III – Fornecer disponibilizar os EPIs e/ou SPIQ específicos de acordo com os riscos aos quais os empregados possam ficar expostos, como também o treinamento quanto ao uso, guarda e conservação e registro de fornecimento de tais equipamentos;

IV – Emitir e registrar a comunicação de acidente de trabalho (CAT) nos casos de ocorrência de acidentes com seus empregados nas dependências e/ou a serviço do órgão contratante, como também os acidentes de trajeto, ocorridos durante os deslocamentos para o trabalho;

V – Promover a capacitação e/ou treinamento dos empregados que desenvolvem atividades de trabalho nas dependências do órgão ou a serviço do mesmo, quando identificados riscos de acidente e/ou a saúde ou integridade física de tais empregados, não treinados antes do início do cumprimento ao objeto do contrato;

VI – A empresa contratada se responsabilizará pelo atendimento e encaminhamento de seus empregados, e quando necessário solicitar auxílio do órgão contratante;

VII – Providenciar a elaboração dos laudos técnicos de insalubridade e/ou periculosidade, referente a seus empregados enquanto no desenvolvimento da execução do objeto do contrato, de acordo com as Normas Regulamentadoras nº 15 (NR 15) nº 16 (NR 16), expedidas pelo MTE;

VIII – Providenciar a elaboração e manter atualizados o Perfil Profissiográfico previdenciário (PPP) de todos os seus empregados que desenvolvem atividades de trabalho nas dependências e/ou a serviço do órgão no cumprimento ao objeto do contrato, de acordo com a legislação previdenciária vigente, e

IX – Providenciar as atualizações, anualmente ou sempre que necessárias de acordo com as normas e regulamentos específicos conforme o caso, dos programas PGR e PCMSO, para as atividades/serviços contratados, como também da capacitação e/ou treinamento dos empregados conforme exigidos, principalmente os referentes às Normas Regulamentadoras nº 01, nº 10, nº 12, nº 18, nº 33, nº 35, quando aplicáveis de acordo com o objeto do contrato;

12.3.8.7 – A empresa contratada deverá atender prontamente às solicitações e/ou recomendações do SESMT Público do órgão, onde houver (Águas Lindas, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Goianésia, Goiânia, Iporá, Itumbiara, Quirinópolis), e ou ao fiscal da obra ou a um servidor público responsável pela edificação jurisdicionada à contratante, quando identificada qualquer situação/condição de trabalho que possa oferecer risco à integridade física e/ou à segurança e saúde do empregado da contratada, aos servidores e/ou empregados públicos do órgão ou de terceiros.

12.3.8.8 – Além das exigências relacionadas anteriormente, a empresa contratada deverá cumprir todas as exigências legais e regulamentares referentes à Segurança e Medicina do trabalho, expedidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, como também previstas na Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, e Legislação Previdenciária, referentes à Segurança e Saúde do Trabalhador, apresentando documentação necessária para comprovação, quando solicitadas e/ou exigidas, durante a execução, e/ou na conclusão da execução do objeto do contrato, e nos casos em que a empresa contratada seja isenta da obrigatoriedade do cumprimento e/ou da apresentação de qualquer dos documentos mencionados anteriormente, deverá ser apresentada justificativa legal do não cumprimento ao estabelecido.

12.3.8.9 – O SESMT Público do órgão (onde houver), e/ou o fiscal da obra, ou servidor publico responsável pela edificação jurisdicionada à contratante, poderá a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das cláusulas contratuais e da legislação vigente sobre saúde e segurança no trabalho;

12.3.8.10 – O descumprimento a qualquer tempo das cláusulas contratuais ou legislação referente à Saúde e Segurança no Trabalho, implicará na aplicação de advertência, multa e rescisão contratual, em caso de reincidência, respondendo o gestor do contrato pela omissão quanto à falta de comunicação ao SESMT Público e a adoção das penalidades contratuais, especialmente nos casos de ocorrência de acidente de trabalho.

12.3.9. É de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(à) Fiscal da Obra ou ao(à) Servidor(a) Público(a) Responsável pela edificação jurisdicionada à Contratante, cópias dos documentos mencionados neste Projeto Básico, em conformidade com a Instrução Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data do início das atividades.

12.3.10. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Público(a) Responsável pela edificação jurisdicionada à Contratante poderá, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das cláusulas contratuais e da legislação vigente sobre saúde e segurança no trabalho;

12.3.11. O descumprimento, a qualquer tempo, das cláusulas contratuais ou da legislação referente à saúde e segurança no trabalho, implicará na aplicação de advertência, multa e rescisão contratual, em caso de reincidência ou resistência, respondendo por omissão quanto à falta por não cumprir com as exigências de Segurança e Saúde do Trabalho de acordo com a Normas Regulamentadoras do MTE, com adoção das penalidades

contratuais, especialmente caso ocorra acidente de trabalho.

12.3.12. Será de inteira responsabilidade da contratada, referente aos resíduos da construção civil gerados no cumprimento do objeto do contrato, seja nos processos de limpezas, demolições, reformas e construções, incluindo todos os recursos necessários nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos, e/ou disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo com plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos ou com plano de gerenciamento de resíduos sólidos, exigidos na forma da Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, e/ou conforme Resolução CONAMA nº 307, de 05 de julho de 2002, e demais normas e regulamentação específicas;). Fica a cargo da Contratada decidir fazer a doação ou não dos rejeitos, devendo esta entregar documento oficializando esta doação para o fiscal responsável pela obra.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais dúvidas a respeito deste, a empresa deverá entrar em contato com a Superintendência de Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educação de Goiás, localizada na Av. Quinta, Quadra 71, nº 212 – Setor Leste Vila Nova – CEP: 74.643-030 – Goiânia – Goiás.

Atenção:

Os arquivos contendo os projetos, planilhas orçamentárias, cronograma físico-financeiro e memorial descritivo estão disponíveis no site: www.educacao.go.gov.br

Sabrina Silva Vieira Valente
Gerente de Projetos e Infraestrutura
Arquiteta e Urbanista - CAU nº A131590-0
Decreto 11/07/23 D.O. nº 24.078

Gustavo de Moraes Veiga Jardim
Superintendente de Infraestrutura



Documento assinado eletronicamente por **SABRINA SILVA VIEIRA VALENTE, GERENTE**, em 15/08/2023, às 08:25, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **GUSTAVO DE MORAIS VEIGA JARDIM, Superintendente**, em 15/08/2023, às 18:40, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **50644054** e o código CRC **5A34B1C8**.

GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA
AVENIDA 5ª AVENIDA 212 Qd.71 Lt., S/C - Bairro SETOR LESTE VILA NOVA - GOIANIA - GO - CEP 74643-030 - .



Referência: Processo nº 202200006050814



SEI 50644054