



Goiânia – GO, 03 de agosto de 2023.

**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2023
PROCESSO NÚMERO: 2023.0000.302.8918**

Prezados Senhores,

Tendo interesse em participar do presente Edital de Concorrência nº. 014/2023 questionamos o edital e a planilha orçamentária referente ao item 10 PASSARELA M1 - SEC. XXI - REV. 2015, foi constatado que os serviços deste Item encontram -se com divergência entre quantitativos e a soma total de valores, assim alterando o valor da licitação publicada. Segue anexo da planilha com erros para verificação.

10.0 PASSARELA M1 - SEC. XXI - REV. 2015.

10,			PASSARELA M1 - SEC. XXI - REV. 2015	UN	8,00			70.306,24
10.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					412,00
10.1.0.0.1.	GOINFRA	20701	LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA	M2	10,08	3,57	1,54	412,00
10.2.			TRANSPORTES					243,20
10.2.0.0.1.	GOINFRA	30101	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL	M3	0,70	34,14	9,30	243,20
10.3.			SERVIÇO EM TERRA					242,64
10.3.0.0.1.	GOINFRA	41140	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA	M2	10,08	0,00	2,58	208,00

TRIADY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Fone (062) 3598-0566/ CNPJ: 03.678.241/0001 - 82

Alameda "A" QD 145 LT 02 Chácara São Pedro

Aparecida de Goiânia -GO

e-mail: licitacao@grupogquatro.com.br



10.3.0.0.2.	GOINFRA	40905	APILOAMENTO MECÂNICO	M2	10,08	0,11	0,32	34,64
10.4.			FUNDAÇÕES E SONDAJENS					9.664,08
10.4.1.			ESTACAS E BLOCOS					9.664,08
10.4.1.0.1.	GOINFRA	50301	ESTACA A TRADO DIAM.25 CM SEM FERRO	M	8,00	22,19	25,01	3.020,80
10.4.1.0.2.	GOINFRA	52004	ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	KG	7,27	9,33	2,84	707,76
10.4.1.0.3.	GOINFRA	52014	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	KG	5,45	13,04	2,49	677,04
10.4.1.0.4.	GOINFRA	50901	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS)	M3	0,55	0,00	41,95	184,56
10.4.1.0.5.	GOINFRA	50902	APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS)	M2	0,64	0,00	5,16	26,40
10.4.1.0.6.	SINAPI	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	M2	0,64	12,86	6,27	97,92
10.4.1.0.7.	GOINFRA	50903	REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL (BLOCOS/SAPATAS)	M3	0,19	0,00	21,95	33,36
10.4.1.0.8.	GOINFRA	52003	ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	KG	24,55	9,72	2,84	2.466,72
10.4.1.0.9.	GOINFRA	51036	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.)	M3	0,36	562,02	0,00	1.618,56
10.4.1.0.10.	GOINFRA	51060	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM FUNDAÇÃO	M3	0,36	0,12	38,59	111,44
10.4.1.0.11.	GOINFRA	50251	CORPO DE PROVA	UN	6,00	14,99	0,00	719,52
10.5.			IMPERMEABILIZAÇÃO					355,92
10.5.0.0.1.	GOINFRA	120902	IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM	M2	1,32	13,12	20,59	355,92
10.6.			ESTRUTURAS METÁLICAS					33.871,36
10.6.0.0.1.	SINAPI	100775	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	263,14	15,30	0,79	33.871,36
10.7.			COBERTURAS					10.706,64
10.7.1.			METÁLICA					8.885,36
10.7.1.0.1.	GOINFRA	160967	COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSÓRIOS	M2	12,96	80,01	5,69	8.885,36
10.7.2.			CALHA E RUFO					1.821,28

TRIADY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Fone (062) 3598-0566/ CNPJ: 03.678.241/0001 - 82

Alameda "A" QD 145 LT 02 Chácara São Pedro

Aparecida de Goiânia -GO

e-mail: licitacao@grupogquatro.com.br



10.7.2.0.1.	GOINFRA	160601	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA	M	3,60	29,63	33,61	1.821,28
10.8.			REVESTIMENTO DE PISO					13.006,16
10.8.1.			GRANITINA					13.006,16
10.8.1.0.1.	GOINFRA	220101	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE)	M2	9,72	26,68	10,53	2.893,44
10.8.1.0.2.	GOINFRA	221101	GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM	M2	9,72	67,46	17,36	6.595,60
10.8.1.0.3.	GOINFRA	221102	RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM	M	4,80	17,60	0,00	675,84
10.8.1.0.4.	GOINFRA	221104	RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS	M2	10,05	35,34	0,00	2.841,28
10.9.			PINTURA					1.520,40
10.9.1.			BASE EM CONCRETO					102,08
10.9.1.0.1.	GOINFRA	261000	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	M2	0,98	5,54	7,49	102,08
10.9.2.			ESTRUTURA METÁLICA					1.418,32
10.9.2.0.1.	GOINFRA	261609	PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS	M2	12,96	9,95	3,73	1.418,32
10.10.			DIVERSOS					283,84
10.10.0.0.1.	GOINFRA	270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	M2	10,08	1,58	1,94	283,84

Dessa forma, solicitamos esclarecimento da Comissão Permanente de Licitação, para este item.

TRIADY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP

Wallas Décio Cezar dos Santos
Procurador / Representante Legal
CPF: 839.230.551-53

TRIADY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Fone (062) 3598-0566/ CNPJ: 03.678.241/0001 - 82
Alameda "A" QD 145 LT 02 Chácara São Pedro
Aparecida de Goiânia -GO
e-mail: licitacao@grupogquatro.com.br