



PROJETO BÁSICO
PROJETO BÁSICO
LEI Nº 17.928, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

1. INTRODUÇÃO

1.1. Finalidade

O presente Projeto Básico tem por finalidade estabelecer os **REQUISITOS MÍNIMOS** e fixar condições a serem observadas para a contratação de empresa especializada para executar obras de construção civil, para atender à Secretaria de Estado da Educação de Goiás (SEDUC-GO), descrevendo e disciplinando todos os procedimentos e critérios que estabelecerão o relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

1.2. Objeto

Contratação de empresa especializada em prestar Serviços de Construção Civil, conforme Projetos, Planilha Orçamentária, Memorial Descritivo e Cronograma Físico e Financeiro.

Assunto: **Reforma e Ampliação.**

Unidade: **Colégio Estadual Salomão Elias Abdon.**

Endereço: **Área Especial S/N, Bairro Vila Paraíso.**

Município: **Santo Antônio do Descoberto-GO.**

Coordenação Regional de Educação – CRE: **Águas Lindas.**

1.3. Justificativa

A presente contratação justifica-se devido à necessidade de haver um local nas escolas para realização de atividades esportivas, evitando assim que estas atividades sejam ministradas em pátios, estacionamentos e descampados.

A prática esportiva nas escolas é essencial para o crescimento físico do indivíduo, sem falar na questão psicológica e social, já que o esporte no contexto educacional trabalha também conceitos como lealdade, a ética, a não discriminação e a competitividade respeitosa.

Esta Quadra Coberta resolve também, a necessidade de espaços cobertos para reuniões e eventos na Unidade Escolar.

A unidade não tem espaço específico para realização das refeições, sendo assim, será necessário a implantação de Cozinha com Refeitório. A parte administrativa da unidade não é suficiente para o atendimento de alunos e comunidade, e o acesso ao colégio é feito em conjunto (alunos, funcionários e comunidade). Com isso, será implantado novo bloco administrativo, deixando os blocos superiores para a parte pedagógica.

Estão sendo propostas áreas de convivência e estacionamento. Também serão realizados serviços destinados a manutenção da unidade, como reforma da cobertura, pintura, acessibilidade, combate a incêndio, troca de pisos, entre outros serviços descritos no memorial de arquitetura e projetos complementares.

1.4. A Obra

Serão implantados os seguintes blocos:

- Cozinha com Refeitório Mod- 02 Padrão SEDUC – 218,30m²
- Bloco Administrativo Padrão Laje Plan – 125,33m²
- Quadra Coberta em Arco Mod. 03 Padrão SEDUC – 614,27m²
- Passarelas Padrão Século XXI Revisão 2015 Modelos 01 02 totalizando uma área de 122,26m²;
- Central de Gás Padrão GOINFRA – 1,52m²

TIPO DE OBRA	TIPO DE REGIME DE EXECUÇÃO ADOTADA
CONSTRUÇÃO E REFORMA	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

2. DAS DEFINIÇÕES DOS MÉTODOS

2.1. Definições e siglas

2.1.1. ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas;

CONTRATADA: é a pessoa jurídica signatária do contrato com a SEDUC-GO;

2.1.2. CONTRATANTE: Secretaria de Estado da Educação - SEDUC -GO;

- 2.1.3.** LICITANTE: Pessoa física ou jurídica habilitada para participar do processo licitatório e ofertar lances;
- 2.1.4.** NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.
- 2.1.5.** NR: Norma Regulamentadora.
- 2.1.6.** SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educação de Goiás.
- 2.1.7.** CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.
- 2.1.8.** CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.
- 2.1.9.** CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.
- 2.1.10.** ART: Anotação de Responsabilidade Técnica.
- 2.1.11.** RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.
- 2.1.12.** TCE: Tribunal de Contas do Estado.
- TCU: Tribunal de Contas da União.

2.2. Normas

Normativos a serem adotados:

- 2.2.1.** NBR 7480/2007 – Aço destinado à Armaduras de Concreto Armado – Especificações;
- 2.2.2.** NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto – Procedimento;
- 2.2.3.** NBR 11.682-2009 – Estabilidades de encostas (muro de arrimo);
- 2.2.4.** NBR 5671/1990 – Participação dos Intervenientes em serviços de obras de Engenharia e Arquitetura;
- 2.2.5.** NBR 5681/1980 – Controle Tecnológico da Execução de Aterros em obras de Edificações;
- 2.2.6.** NBR 6489/1984 – Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundação;
- 2.2.7.** NBR 7678/1983 – Segurança em Obras;
- 2.2.8.** NBR 12.654/1992 – Controle Tecnológico de Materiais Componentes do Concreto;
- 2.2.9.** NBR 12.655/1996 – Concreto – Preparo, Controle e Recebimento;
- 2.2.10.** NBR 5410:2004 Versão Corrigida: 2008 - Instalações elétricas de baixa tensão;
- 2.2.11.** NBR 6151 - Proteção contra choques elétricos;
- 2.2.12.** NBR 5419 - Proteção de estrutura contra descargas atmosféricas;
- 2.2.13.** NBR 5626/1998 – Instalações de Água Fria;
- 2.2.14.** NBR 10844/1989 – Instalações Prediais de águas Pluviais;
- 2.2.15.** NBR 8160/1999 – Instalações Prediais de Esgoto Sanitário;
- 2.2.16.** NR-10 c/c o art. 2º, II, "c", da Lei nº 19.145 de 29/12/2015;
- 2.2.17.** ABNT NBR 9050/2015 – Acessibilidade às Edificações.

Obs.: Esta lista de normas não exaure a necessidade de observações de normas estaduais, municipais, trabalhistas, de segurança e outras envolvidas na realização do escopo deste Projeto Básico.

3. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

3.1. A Empresa licitante deverá ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica);

3.2. A Empresa licitante deverá ser habilitada perante a Contratante.

3.3. A Empresa licitante deverá apresentar certidão de registro no CREA e/ou CAU, bem como certidões de regularidades de pessoa física e jurídica do profissional responsável pela empresa e seus serviços.

3.4. No caso de a empresa licitante ou o responsável técnico não serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goiás, deverão ser providenciados os respectivos vistos deste órgão regional por ocasião da assinatura do contrato.

3.5. Quanto à capacitação técnico-operacional: apresentação de uma ou mais atestados de capacidade técnica em nome do licitante, demonstrando a execução, a qualquer tempo, de serviços compatíveis com os do objeto desta licitação, de complexidade equivalente ou superior, mediante certidões e/ou atestados provenientes de contrato em nome do próprio licitante (empresa) como contratada principal ou subcontratada, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, obedecendo às parcelas de maior relevância e valor significativo.

a) Poderá ser solicitado, para conferir a autenticidade e a veracidade das informações constantes dos documentos emitidos em nome das licitantes, as certidões de acervo técnico (CAT) ou as anotações e registros de responsabilidade técnica (ART/RRT) em nome dos profissionais vinculados aos atestados, uma vez que. Atualmente, o CREA e CAU não emitem CAT/ART/RRT em nome da empresa.

b) Caso solicitada, a não apresentação de documentação comprobatória prevista no subitem anterior importará na inabilitação da licitante.

3.6. Para as parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, observar item 5.0 deste Projeto Básico.

3.7. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverão ter as seguintes informações:

- 3.7.1.** Descrição das características técnicas da obra ou serviço;
- 3.7.2.** Atestar a execução parcial ou total do objeto do contrato;
- 3.7.3.** Ser firmado por representante legal do contratante;
- 3.7.4.** Indicação da data de emissão;
- 3.7.5.** Mencione o documento de responsabilidade técnica expedido em razão da obra ou serviço executado;

3.8. A comprovação do quantitativo e metodologia/técnica de execução do(s) item(ns) relacionado(s) acima deverá ser feita pela apresentação do Atestado de Execução de Serviços e Certidão de Acervo Técnico (CAT), sendo facultada a apresentação de documentação complementar (como projetos executivo e laudos técnicos) caso as informações contidas na CAT não sejam suficientes para a finalidade a que se destina.

3.9. Serão admitidas, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do serviço, a apresentação de diferentes atestados de serviços executados concomitantemente;

3.10. Comprovação da capacitação técnico-profissional: não serão exigidos quantitativos mínimos referentes a capacidade técnico-profissional, contudo, é essencial que a Contratada, mediante apresentação de Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA, CAU ou CRT da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da obra, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, o Registro de Responsabilidade Técnica – RRT ou o Termo de Responsabilidade Técnica - TRT, relativo à execução dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação, a saber:

3.10.1. Para o cargo de Engenheiro Civil/Arquiteto/Engenheiro Eletricista, com experiência comprovada, ou devidamente reconhecido(s) pela entidade profissional competente, que seja(m) detentor (es) de atestado(s) de responsabilidades técnicas – ART junto ao CREA e/ou CAU por execução de obras/serviços de características semelhantes, relacionados a sua área de atuação, limitados as parcelas de maior relevância.

3.11. As comprovações de vínculos entre os profissionais e a empresa licitante poderão ser comprovadas por meio de:

- a) Relação empregatícia por carteira de trabalho e previdência social – CTPS: identificação de seu portador, página relativa ao seu contrato de trabalho ou livro de registro de empregado autenticado pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;
- b) Contrato de prestação de serviço de profissional autônomo, que esteja registrado devidamente junto ao CREA e/ou CAU, com atribuições compatíveis com a característica dos serviços a serem licitados, ou;
- c) Sócios ou Diretores estatutários da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social, que tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.

4. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

A Empresa a ser contratada, deverá ter qualificação e entendimento para executar serviços de construção civil conforme descrição deste objeto, alinhando os seguintes serviços:

4.1. Poste de iluminação:

- Demolir poste de concreto de iluminação;

4.2. Muro:

- Demolir parte do muro para instalação do novo portão;

4.3. Árvores:

- Demolir árvores de grande porte para implantação dos novos blocos;

4.4. Portão de acesso:

- Demolir portão indicado;

4.5. Fossas:

- Desativar fossas com terra e pedra marroada;
- Demolir caixas de passagem de esgoto (ver caixas demarcadas no projeto);

4.6. Depósito 01:

- Demolir porta de acesso;
- Demolir alvenaria no local demarcado;
- Demolir piso cerâmico;

4.7. Piso de concreto - acesso alunos:

- Demolir piso de concreto em toda área demarcada;

4.8. Grade de fechamento:

- Demolir grade metálica de fechamento;

4.9. Central de gás:

- Demolir central de gás do local indicado;

4.10. Porta bandeiras:

- Demolir porta bandeiras de concreto para execução de rampa de acesso;

4.11. Depósito 02:

- Demolir porta de acesso;
- Demolir alvenaria no local demarcado;
- Demolir piso cerâmico;

4.12. Cozinha:

- Demolir alvenaria baixa no centro da cozinha;
- Demolir bancadas destacadas;
- Demolir piso cerâmico;
- Demolir revestimento cerâmico;
- Demolir cubas e torneiras;

4.13. Rampa entre blocos 01 e 02:

- Demolir rampa de acesso entre os blocos 01 e 02;

4.14. Grama esmeralda:

- Executar plantio de grama;

4.15. Circulação bloco 01:

- Instalar guarda-corpo em toda extensão da circulação do bloco 01;

4.16. Pátio entre blocos 01 e 02:

- Demolir piso cerâmico no pátio;
- Demolir alvenaria das floreiras;
- Demolir piso granitina entre as passarelas cobertas;
- Demolir lastro de concreto;
- Demolir piso granitina onde será executada a canaleta;
- Executar lastro de concreto;
- Executar granitina;
- Executar raspagem e aplicação de resina no piso e rodapé de granitina novo e existente;
- Executar escada de acesso para o palco;
- Executar corrimão com guarda-corpo e corrimão de parede na escada do palco;
- Executar sinalização visual do degrau (3x7cm);
- Executar pintura do piso da escada;

4.17. Canaleta com grelha:

- Executar canaleta de concreto;
- Instalar grelha metálica na canaleta;
- Executar pintura das grelhas;

4.18. Sanitário masculino e feminino:

- Demolir piso granitina;
- Demolir revestimento cerâmico;
- Demolir vasos sanitários;
- Demolir válvulas de descarga;

- Demolir portas dos boxes e portas de acesso aos sanitários;
- Demolir bancadas, cubas e torneiras;
- Executar piso cerâmico;
- Executar revestimento cerâmico h: 1,90m;
- Instalar vasos sanitários com válvulas;
- Executar bancada de granito;
- Instalar cubas ovais de sobrepor e torneiras automáticas ao toque;
- Instalar portas padrão GOINFRA pf-10 (65x180cm) e pf-01 (78x210cm);

4.19. Fossa e sumidouro:

- Executar fossa e sumidouro no local indicado realizando a ligação das instalações existentes;

4.20. Cozinha com refeitório:

- Executar cozinha com refeitório mod-02 padrão SEDUC no local indicado;
- Executar ligação das instalações elétricas com a rede existente;
- Executar ligação das instalações hidrossanitárias com a nova fossa e sumidouro;

4.21. Central de gás:

- Executar central de gás padrão GOINFRA no local indicado;

4.22. Reservatórios de água:

- Instalar reservatórios tipo taça com volume de 10m³ (01 para abastecimento da unidade e 01 para reserva técnica de incêndio);
- Executar ligação das instalações de água novas e existentes com o reservatório de abastecimento;

4.23. Áreas de convivência:

- Executar bancos padrão GOINFRA c-4;
- Executar pergolado metálico (ver projeto estrutural);
- Executar bancos padrão século XXI;
- Executar plantio de árvores;
- Executar piso de concreto desempenado 5cm;
- Executar pintura do piso;
- Executar grama esmeralda;

4.24. Taludes:

- Executar talude com a dimensão especificada em projeto;
- Executar plantio de grama esmeralda no talude;
- Executar canaleta de concreto com grelha na parte mais baixa do talude (ver projeto);

4.25. Área de convivência quadra:

- Executar bancos padrão século XXI;
- Executar plantio de árvores;
- Executar piso de concreto desempenado 5cm;
- Executar pintura do piso;

4.26. Quadra coberta:

- Executar quadra coberta padrão em arco mod-03;
- Executar ligação das instalações elétricas com a rede existente;

4.27. Bloco 01:

- Executar raspagem e aplicação de resina na granitina do bloco;
- Executar pintura interna e externa das paredes;
- Executar pintura da laje;
- Executar pintura das esquadrias;

4.28. Cozinha:

- Executar bancada de granito;
- Instalar cubas;
- Instalar torneiras;
- Executar piso cerâmico;
- Executar revestimento cerâmico;

4.29. Bloco 02:

- Executar raspagem e aplicação de resina na granitina do bloco;
- Executar pintura interna e externa das paredes;
- Executar pintura da laje;
- Executar pintura das esquadrias;
- Instalar mapa tátil (ver localização no projeto);

4.30. Muro bloco 01:

- Executar muro padrão GOINFRA com altura de 2,00m para fechamento da parte posterior do bloco 01;
- Executar chapisco, reboco e pintura em ambos os lados do muro;

4.31. Escadas acesso bloco 01:

- Instalar guarda-corpo com corrimão nas extremidades das escadas;
- Instalar corrimão de piso no centro das escadas (ver projeto);
- Instalar sinalização visual dos degraus (3x7cm);

4.32. Rampa 01:

- Executar rampas de acesso entre os blocos 01 e 02 de acordo com as dimensões e inclinação especificados no projeto;
- Executar aquisição de terra;
- Executar piso de concreto;
- Executar pintura do piso de concreto;
- Instalar guarda-corpo com corrimão padrão SEDUC;

4.33. Entrada principal:

- Executar piso de concreto na entrada de alunos (verificar dimensão no projeto);
- Executar pintura do piso;
- Executar alvenaria nas extremidades do piso para que seja possível aumentar largura;
- Executar mudança na abertura dos portões de entrada de alunos;
- Executar plantio de grama;
- Executar plantio de palmeira - tipo areca;

4.34. Sanitário PCD - masculino e feminino:

- Executar alvenaria de tijolo furado nos locais demarcados;
- Executar chapisco;
- Executar emboço na parte interna e reboco na parte externa;
- Executar revestimento cerâmico com altura de 2,00m;
- Executar piso cerâmico;
- Instalar porta padrão GOINFRA PF-01 (80x210cm) nos acessos;
- Executar pintura das portas;
- Instalar válvulas de descarga;
- Instalar barras de apoio (paredes e portas);
- Instalar lavatório sem coluna;
- Instalar torneira modelo automática ao toque;
- Instalar acionador audiovisual com botoeira;

4.35. Rampa 02:

- Executar rampa de acesso entre o bloco 0 e os blocos de refeitório e ADM, de acordo com as dimensões e inclinação especificados no projeto;
- Executar aquisição de terra;
- Executar piso de concreto;

- Executar pintura do piso de concreto;
- Instalar guarda-corpo com corrimão padrão SEDUC;

4.36. Passarelas cobertas:

- Executar passarelas padrão século XXI - revisão 2015 - mod. 02 (03 unidades) para ligação do bloco ADM e do refeitório;
- Instalar luminárias e realizar a ligação das instalações elétricas com a rede existente (ver projeto elétrico);
- Executar rampa de acesso com inclinação de 4,50% para acesso ao espaço de convivência;

4.37. Bloco administrativo:

- Executar bloco administrativo padrão GOINFRA (laje plana) no local indicado;
- Executar ligação das instalações elétricas com a rede existente;
- Executar ligação das instalações hidráulicas com o novo reservatório;
- Executar ligação das instalações sanitárias com a fossa/sumidouro;
- Executar muro padrão GOINFRA com altura de 2,50m no local demarcado (fechamento do antigo portão);
- Instalar mapa tátil no local indicado;

4.38. Passarela - acesso administrativo:

- Executar passarela padrão século XXI - revisão 2015 - mod. 01;
- Instalar luminárias e realizar a ligação das instalações elétricas com a rede existente (ver projeto elétrico);
- Executar portão padrão GOINFRA pt-04 (150x210cm);
- Executar plantio de palmeira - tipo areca, na parte frontal do bloco administrativo;

4.39. Estacionamento:

- Executar piso de concreto desempenado 7cm;
- Executar pintura do piso;
- Executar demarcação de vagas de estacionamento;
- Executar sinalização horizontal para PCD - pintura 120x120cm;
- Executar sinalização horizontal para idoso - pintura 190x80cm;
- Executar sinalização vertical para PCD - poste e placa;
- Executar sinalização vertical para idoso - poste e placa;
- Executar alambrado padrão GOINFRA de tela com cano galvanizado (h:2,10m) em torno do estacionamento. Com abertura (120x210cm) no local determinado no projeto;

4.40. Escada e rampa de acesso a quadra:

- Executar rampa de acordo com as dimensões e inclinação especificados em projeto;
- Executar aquisição de terra;
- Executar piso de concreto desempenado 5cm;
- Executar pintura do piso;
- Executar guarda-corpo com corrimão;
- Executar escada (espelho de 16cm e degrau de 32cm);
- Executar pintura do piso da escada;
- Executar guarda-corpo nas extremidades da escada e no centro corrimão de piso;
- Instalar sinalização visual dos degraus (3x7cm) no piso da escada - ver detalhe;

4.41. Calçada externa:

- Demolir todo piso da calçada externa;
- Demolir meio fio;
- Executar aquisição de terra para nivelamento da calçada;
- Executar regularização e apiloamento do terreno;
- Executar piso de concreto desempenado 5cm;
- Executar pintura do piso de concreto;
- Executar meio fio;
- Executar pintura do meio fio (caiação);
- Executar floreira de alvenaria de tijolo comum em torno das árvores da calçada com dimensão de 1,00x1,00m e altura de 0,15m;

4.42. Canaleta de concreto:

- Executar canaleta de concreto para escoamento de águas pluviais;

4.43. Piso tátil:

- Instalar piso tátil de concreto na calçada e partes externas do bloco;
- Instalar piso tátil de borracha na parte interna dos blocos (onde há granitina);

4.44. Muro:

- Executar reboco em toda extensão do muro (interno e externo);
- Executar pintura do muro (interno e externo)
- Executar pingadeira de concreto;
- Executar pintura de letreiro com o nome da escola;

4.45. Movimentação de terra:

- Executar movimentação de terra de acordo com a planta de platô;
- Executar regularização e apiloamento do terreno que sofreu movimentação de terra;

4.46. Administrativo - demolição:

- Demolir paredes destacadas;
- Demolir portas;
- Demolir janelas;
- Demolir bancadas de granito;
- Demolir cubas e torneiras;
- Demolir vasos sanitários;
- Demolir piso granitina;
- Executar alvenaria nos locais destacados;
- Executar vergas e contravergas;
- Instalar janela padrão GOINFRA J-9 (200x120cm);
- Instalar janela padrão GOINFRA J-4 (80x60cm);
- Executar portas padrão GOINFRA PF-01 (88x210cm) nos acessos dos ambientes;
- Executar portas padrão GOINFRA (70x210cm) nos acessos dos sanitários;
- Executar piso granitina;
- Executar rodapé de granitina;
- Executar raspagem e aplicação de resina no piso granitina;
- Executar chapisco em todas as novas alvenarias;
- Executar reboco nas paredes que receberão pintura;
- Executar emboço nas paredes que receberão revestimento;
- Executar piso cerâmico nos sanitários;
- Executar revestimento cerâmicos nos sanitários;
- Instalar vasos sanitários;
- Instalar válvulas de descarga;
- Instalar chuveiros;
- Instalar bancada de granito na parte externa dos sanitários;
- Instalar cuba oval de embutir;
- Instalar torneira modelo "automática ao toque";

4.47. Cobertura bloco 01:

- Demolir todas as telhas cerâmicas do bloco;
- Demolir ripamento em argamassa;
- Executar telhas cerâmicas tipo americana;
- Executar terçamento metálico;
- Executar emboçamento lateral e de beiral;
- Executar cumeeira;

4.48. Cobertura bloco 01:

- Demolir todas as telhas cerâmicas do bloco;
- Demolir ripamento em argamassa;
- Executar telhas cerâmicas tipo americana;
- Executar terçamento metálico;
- Executar emboçamento lateral e de beiral;
- Executar cumeeira;

4.49. Barracão de Obra e Tapume:

- Instalar barracão de obra no local determinado na planta de etapas de obra;
- Instalar tapumes com altura de 2,00m nos locais especificados de acordo com cada etapa de obra;

4.50. Instalações elétricas (ver projeto específico);

- Executar reforma geral das instalações elétricas do bloco 01 e 02;
- Executar ligação dos novos blocos com as instalações existentes;
- Executar luminárias nas passarelas;

4.51. Instalações hidrossanitárias (ver projeto específico):

- Executar ligação das instalações do novo reservatório com os novos blocos;
- Executar ligação das instalações sanitárias dos blocos existente e novos com a nova fossa/sumidouro;

4.52. Prevenção e combate a incêndio;

- Realizar adaptações necessárias para combate a incêndio (ver projeto específico);

4.53. Central de gás:

- Executar ligação da nova central de gás com nova cozinha (ver projeto específico);

4.54. Estrutura de concreto e metálica;

- Executar estrutura de concreto para as rampas propostas;
- Executar estrutura metálica para cobertura da rampa 02;
- Executar terçamento metálico para os blocos 01 e 02;

4.55. Providenciar caçambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algum material não mais utilizável ao longo da execução dos serviços contratados.

5. DO VALOR DOS SERVIÇOS

VALOR PROJETO BÁSICO:

RS 3.790.150,73 - ONERADA

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DO MATERIAL OU SERVIÇO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNIT (RS)	PREÇO TOTAL (RS)
01	Contratação de empresa de engenharia para execução de obra, conforme Projetos, Planilha Orçamentária, Memorial Descritivo e Cronograma Físico-Financeiro, relacionados com os serviços discriminados:				
	ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA.				
	SERVIÇOS PRELIMINARES		1		226.823,52
	TRANSPORTES		1		10.811,91
	SERVIÇO EM TERRA		1		156.697,40
	FUNDAÇÕES E SONDAgens		1		141.592,17
	ESTRUTURA		1		244.206,85
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		1		372.770,15
	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		1		153.051,93
	INSTALAÇÕES ESPECIAIS		1		144.661,42
	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS		1		93.301,88
	IMPERMEABILIZAÇÃO		1		15.418,29
	ESTRUTURAS METÁLICAS		1		467.458,42
	COBERTURAS		1		178.395,25
	ESQUADRIAS METÁLICAS		1		179.773,96
	VIDROS		1		5.775,27
	REVESTIMENTO DE PAREDE		1		122.103,73
	FORROS		1		11.067,04

REVESTIMENTO DE PISO		1		415.004,04
FERRAGENS		1		1.732,97
MARCENARIA		1		11.089,25
ADMINISTRAÇÃO		1		225.438,06
PINTURA		1		250.203,65
DIVERSOS		1		362.773,57
TOTAL:				3.790.150,73

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA:

SERVIÇO / DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA (100%)
SUBESTAÇÃO (COM 01 TRANSFORMADOR DE 112,50 KVA)	KVA	112,50	112,50
SERVIÇO / DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA (50%)
COBERTURA COM TELHA METÁLICA	M2	778,16	389,08
REBOCO	M2	2.471,04	1.235,52
PISO LAMINADO	M2	3.805,17	1.902,59

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Para a obra de AMPLIAÇÃO E REFORMA da unidade escolar COLÉGIO ESTADUAL SALOMÃO ELIAS ABDON, foram elaboradas planilhas orçamentárias estimadas com as tabelas ONERADA e DESONERADA. Foram utilizados como referência os preços publicados pela GOINFRA e SINAPI ou aqueles constantes das composições de custos unitários elaboradas pela Secretaria de Estado da Educação. Após a elaboração das planilhas, verifica-se que a **ONERADA** é a mais vantajosa, **conforme art. 3º da Lei Federal 8.666/93**.

7. DO PLANO DE EXECUÇÃO

Após estudo dos profissionais envolvidos na elaboração dos projetos, foi estabelecido que a obra deverá ser realizadas nas seguintes etapas:

- Como a área que receberá ampliação é isolada do restante da unidade escolar, através de portões e muros, a 1ª etapa se dará na execução de toda a movimentação de terra e construção dos blocos Administrativo, Refeitório com Cozinha e Quadra Coberta. A reforma da calçada e do muro também serão contemplados na primeira etapa;

- A 2ª etapa compreenderá a reforma de parte do Bloco 02 (parte administrativa e Sanitário Feminino);

- Na 3ª etapa serão executados os serviços no restante do Bloco 02. Serão contempladas todas as intervenções na cobertura do Bloco 02;

- A 4ª etapa contemplará a reforma completa do Bloco 01 e acesso principal, retirando os alunos e deslocando-os para o Bloco 02 durante a execução dos serviços. O deslocamento dos alunos deverá ser feito de forma gradual, retirando os alunos de uma sala de aula por vez e transferindo-os para a Biblioteca para execução dos serviços de pintura. O serviço de polimento e aplicação de resina da granitina poderá ser realizado fora do horário escolar (fim de semana ou final do horário de aula), de forma que o trabalho seja feito integralmente.

- Os demais serviços que não estão descritos nas etapas acima poderão ser realizados em qualquer uma das etapas, pois não interferem no andamento da rotina escolar, ficando a cargo do fiscal responsável pela obra definir em qual momento os serviços deverão ocorrer e também atendendo o cronograma físico-financeiro da obra.

No projeto de arquitetura estão representadas as etapas em desenho (prancha 3/3), para melhor compreensão do Plano de Execução, bem como com a indicação dos tapumes que auxiliarão no isolamento da obra e proteção dos servidores e alunos.

O Plano de Execução poderá sofrer alteração durante a obra, caso o fiscal juntamente com o gestor da unidade, identifiquem opções de execução que melhor atendam a realidade de funcionamento da unidade. O Plano de Execução só poderá ser alterado com autorização do fiscal responsável pela obra.

8. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

O não cumprimento total ou parcial das obrigações assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes à saúde e segurança no trabalho, sujeitará a contratada às penalidades constantes no art. 86, 87 e 88 da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalíssimos do contraditório e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma pública (da qual não se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

a) Advertência;

b) Multa;

c) Suspensão temporária de participar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo não superior a 2 (dois) anos;

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação na forma da lei, perante a autoridade competente que aplicou a sanção.

8.1. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas;

8.2. Pelo atraso injustificado na execução do objeto da licitação, sem prejuízo das demais sanções regulamentares previstas, o contratado estará sujeito à aplicação de multa de mora, obedecendo os seguintes limites máximos:

I – 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação;

II – 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma físico de obras não cumprido;

III – 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma físico de obras não cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

8.2.1. A multa a que se refere o item 8.2 não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas em lei;

8.3. A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela Contratante;

8.4. Os valores das multas de mora poderão ser descontados da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na Contratante em relação à Contratada, na forma da lei, respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório;

8.5. As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por conveniência administrativa, mediante ato do Secretário de Estado de Educação devidamente justificado;

8.6. Pela inexecução total ou parcial do objeto da licitação, a depender da gravidade do ato praticado, a Administração poderá optar pela aplicação da pena de Advertência, nos termos do inciso I do art. 87 da Lei nº 8.666/93;

8.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensão de licitar a licitante deverá ser descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais;

8.8. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93 poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias úteis;

8.9. A sanção estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei nº 8.666/93 é de competência exclusiva do Secretário de Estado de Educação, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias úteis da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação;

8.10. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado à licitante vencedora o contraditório e a ampla defesa.

9. DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

9.1. A garantia dos serviços será de 5 (cinco) anos, com início após o recebimento definitivo dos serviços. A garantia deverá cobrir todos os serviços que comprovarem defeitos ou problemas causados pela má execução dos mesmos;

9.2. Todos os serviços que compõem a descrição do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

9.3. Atender as solicitações para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos serviços, em prazo não superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso não acarretará ônus para a Contratante.

9.4. Todos os serviços devem estar em conformidade com a política de garantia do mesmo, não sendo permitida a integração de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou não realização da assistência técnica pelo próprio executor quando solicitada;

10. DO PRAZO DE ENTREGA

10.1. O contrato vigorará pelo prazo necessário à execução do objeto, vinculado ao Cronograma Físico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Serviço, sendo que a paralisação formal da obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execução, bem como o prazo de vigência contratual, que voltará a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.

10.2. A recusa do serviço por parte da CONTRATANTE em função de divergência com a proposta apresentada ou com os parâmetros definidos neste instrumento, não acarretará a suspensão do prazo de entrega do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua reparação no prazo estabelecido, sem qualquer ônus para Contratante.

11. DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

11.1. Concluída a obra, a contratada cientificará a contratante por meio de notificação entregue ao gestor do contrato mediante contra recibo, para a entrega e aceitação da obra.

11.2. O recebimento do objeto do presente contrato obedecerá ao disposto no art. 73, inciso I, “a” e “b”, Lei Federal n.º 8.666/93, e será procedido da seguinte forma:

11.2.1. Do Recebimento Provisório

a) Em até 15 (quinze) dias consecutivos após o recebimento da notificação mencionada neste contrato, ou o término do prazo de execução contratual, o gestor do contrato efetuará vistoria da obra, para fins de recebimento provisório.

b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condições contratuais, o gestor do contrato receberá a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de Recebimento Provisório”, que será assinado pelas partes e encaminhado à autoridade contratante.

c) Caso seja constatado o não cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condições contratuais, o gestor do contrato lavrará relatório circunstanciado dirigido à autoridade contratante, que adotará as medidas cabíveis.

d) Caberá à contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatório circunstanciado, submetendo os itens impugnados à nova verificação, ficando sobrestado o pagamento até a execução das correções necessárias.

e) O “Termo de Recebimento Provisório” deverá conter o documento conhecido como **as built**. Baseando-se no manual “Obras Públicas: Recomendações Básicas para a Contratação e Fiscalização de Obras de Edificações Públicas”, do Tribunal de Contas da União, ao final da construção da obra em questão, a SEDUC (por meio da Gerência de Fiscalização e Acompanhamento de Obras) deverá receber do CONTRATADO a documentação que retrate fielmente o que foi construído. Essa documentação é conhecida como **as built** – que significa “como construído” – e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificações, com detalhes do que foi executado e quais insumos foram utilizados nessa execução. Ou seja, o contratado deverá entregar o **as built** da obra, a fim de subsidiar futuras intervenções a título de manutenção ou reformas. Os arquivos deverão ser entregues editáveis/originais (extensões: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e não editáveis (extensões: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responsáveis.

11.2.2. Do Recebimento Definitivo

a) Após o recebimento provisório, a “Comissão de Recebimento Definitivo” a ser estabelecida pela Contratante será encarregada de vistoriar a obra para verificar o cumprimento de todas as obrigações contratuais e técnicas e efetuar o recebimento definitivo em até 90 (noventa) dias corridos após o recebimento provisório da obra.

b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissão receberá a obra definitivamente, lavrando o “Termo de Recebimento Definitivo”, que será assinado pelas partes e encaminhado à autoridade contratante.

c) No caso da vistoria, constatar a ocorrência de vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução do contrato, a comissão lavrará relatório de verificação circunstanciado, dirigido à autoridade contratante, no qual relatará o que houver constatado para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte.

11.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas

a) A Contratante, à vista do relatório, deverá adotar uma das seguintes providências, independentemente da aplicação das sanções cabíveis:

b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser determinado na notificação, ao término do qual se deve proceder à nova vistoria;

11.3. Correrão por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos, tais como: impostos, transporte, despesas trabalhistas, previdenciárias, seguros, enfim todos os custos necessários à fiel execução do objeto desse termo.

12. DA FISCALIZAÇÃO E OBRIGAÇÕES DO CONTRATO

12.1. Fiscalização e Recomendações Operacionais

12.1.1. Considerando o disposto nos artigos nº 51 a 54, Seção III, Capítulo VIII, da Lei Estadual nº 17.928/2012, a fiscalização e gerenciamento do contrato serão realizados por gestor e comissão de fiscais designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.

12.1.2. Os fiscais e o gestor do contrato não terão nenhum poder de mando, de gerência ou de controle sobre os empregados designados pela CONTRATADA para a execução dos serviços, objeto do presente instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na fiscalização do contrato, registrar as ocorrências relacionadas à sua execução, comunicando à CONTRATADA, através do seu representante, as providências necessárias a sua regularização, as quais deverão ser atendidas de imediato, salvo motivo de força maior.

12.1.3. A partir do início da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsável pela Obra e o Diário de Obra deverão permanecer no canteiro. O Diário de Obra é destinado a registrar as ocorrências, naturais ou não, relevantes para o andamento dos serviços, cujas anotações deverão ser realizadas diariamente.

a) São anotações obrigatórias no Diário de Obra as condições do tempo, a descrição dos equipamentos incluídos ou retirados no canteiro, a movimentação ocorrida no quadro Todas de pessoal, o resumo dos serviços realizados e as ocorrências disciplinares.

b) as anotações serão feitas pelo responsável técnico e/ou pela fiscalização.

c) A cópia do Diário de Obra fará parte integrante da Prestação de Contas.

12.1.4. Somente será efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalização. A comprovação do pagamento se dará por emissão de Nota Fiscal, que será preenchida com destaque do valor de retenção de 11% do valor da mão-de-obra para a Previdência Social nas planilhas ONERADAS, ou, retenção de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 7º, §6º, da Lei 12.546/2011.

12.1.5. A identificação da planilha de execução da obra (Onerada/Desonerada) poderá ser averiguada no Projeto Básico item 6. Caso a empresa comprove possuir benefícios de leis específicas para o recolhimento. Para efeito da retenção, o valor da mão-de-obra não será inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

12.1.6. A possibilidade de **subcontratação parcial** do objeto licitado constitui decisão administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razão, pela natureza e as características do objeto a ser licitado, sempre que for julgado conveniente, devidamente justificado e aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o parecer da fiscalização, poderá a CONTRATADA, na execução do Contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, **subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor da obra correspondente à parcelas completas da obra**, respondendo, entretanto, a CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execução dos serviços subcontratados. O licitante deverá anexar aos autos o(s) contrato(s) com o(s) subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) deverá(ão) manter regularidade fiscal e trabalhista. Os serviços passíveis de subcontratação são:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metálica;

c) Estrutura Lajes (Pré – Moldadas);

- d) Marcenaria;
- e) Central de Gás;
- f) SPDA (Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas);
- g) Esquadrias Metálicas;
- h) Transporte de Entulho.

12.1.7. A Contratante poderá, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das cláusulas e legislação vigente sobre saúde e segurança no trabalho.

12.1.8. Em conformidade com o art.45 da Lei estadual nº 17.928/2012, bem como o art. 40, inciso XI da Lei nº 8.666/93, o critério a ser utilizado para efeito de reajustamento dos contratos, deverá ser a data da apresentação do orçamento a que a proposta se referir, pois reduz os problemas advindos de orçamentos desatualizados em virtude dos transcurso de vários meses entre a data base de estimativa de custos e da abertura das propostas. Para efeito de cálculo, considerar 4(quatro) casas após a vírgula, utilizando os índices do INCC.

12.1.9. Seguindo o exposto no **Roteiro de Auditoria de Obras Públicas do TCU** e exposto no **Acórdão nº 1977/2013 TCU**, esta Obra, objeto da licitação, não se enquadra no regime de preço unitário, visto que os projetos elaborados e devidamente documentados favorecem a quantificação com precisão dos serviços relacionados no orçamento do objeto em questão. Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por **PREÇO GLOBAL**.

12.2. Obrigações do Contratante

12.2.1. Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante legal;

12.2.2. Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e com os parâmetros de qualidade e desempenho definidos neste instrumento e nos demais documentos que o integram;

12.2.3. Conferir e efetuar aceite ou recusa dos serviços entregues pela CONTRATADA, caso não estiverem de acordo com o combinado;

12.2.4. Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigação contratual pendente de liquidação por parte da CONTRATADA, até a completa regularização;

12.2.5. A CONTRATANTE deverá efetuar o pagamento mediante emissão da nota fiscal, por parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos serviços.

12.3. Obrigações da Contratada

12.3.1. A Contratada deverá apresentar garantia de execução contratual à Contratante no percentual de 5% (cinco por cento), nos termos do §1º do art. 56 da Lei Federal nº 8.666/93, conforme definido no Edital de Licitação e no Instrumento Contratual.

12.3.2. A fiscalização exercida pela Contratante não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas alterações);

12.3.3. A Contratada deverá apresentar, mensalmente, ao fiscal da obra, o Diário de Obra e o Livro de Ordem, contendo o relatório informativo acerca dos serviços executados no respectivo período, documentos que deverão, necessariamente, instruir os autos.

12.3.4. Durante a execução do contrato, a CONTRATADA deverá apresentar: Cópia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) vinculada à CEI, exceto quando houver dispensa pela Previdência Social, neste caso será vinculada ao CNPJ da CONTRATADA;

12.3.5. Para emissão da Ordem de Serviço, a CONTRATADA deverá apresentar:

a) Duas vias da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), de execução, com seu devido recolhimento perante os respectivos conselhos: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-GO) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma via será anexada à Prestação de Contas e a outra será encaminhada à Gerência de Fiscalização e Acompanhamento de Obras da Superintendência de Infraestrutura da SEDUC;

b) Diário de Obras;

c) Cópia de matrícula no Cadastro Específico do INSS (CEI);

12.3.6. Por se tratar de contratação em regime de execução empreitada por preço global, não há possibilidade de formalização de termo aditivo visando eventuais acréscimos de serviço, salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alterações qualitativas e/ou quantitativas, que não configurem falha do órgão gestor na elaboração do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os serviços serão realizados, nos termos do § 3º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, e nos limites fixados no §2º do referido artigo.

12.3.7. A contratação de empresas pela Contratante para serviços de REFORMAS, AMPLIAÇÕES E CONSTRUÇÕES deverá observar os requisitos contidos na Instrução Normativa nº007/2017-GAB-SEGPLAN, os quais constarão, obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatórios e, quando for o caso, de todos os tipos de documentos contratuais. É obrigação do(a) Fiscal da Obra ou do(a) Servidor(a) Público(a) Responsável pela edificação jurisdicionada à SEDUC a exigência de:

I - Cópia atualizada do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) da empresa Contratada;

II - Cópias atualizadas dos Atestados de Saúde Ocupacional (ASO) de todos os empregados da CONTRATADA, que irão trabalhar nas dependências da edificação jurisdicionada à Contratante;

III - Cópia do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), atualizado, de acordo com a Normas Regulamentadoras no 01 (NR-1), no 09 (NR-9), e no 18 (NR-18), expedidas pelo MTb, quando aplicável ao objeto do contrato;

IV - Cópia das Ordens de Serviço Individual e Específica (elétrica, trabalho em altura e espaço confinado, quando for o caso) de todos os empregados da contratada que irão trabalhar nas dependências da edificação jurisdicionada à Contratante;

V - Cópias dos comprovantes (certificados ou outros) da realização dos treinamentos de segurança em conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que desenvolverem atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Básico), máquinas e equipamentos (NR -12), trabalho em altura (NR 35) e outros;

VI - Cópias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI fornecidos aos empregados que irão trabalhar da edificação jurisdicionada à Contratante;

VIII - Cópias das Fichas de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ) de todos os produtos químicos utilizados pela Empresa Contratada nas dependências do Órgão Contratante.

§ 1º Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da assinatura contratual, ao(à) Fiscal da Obra ou ao(à) Servidor(a) Público(a) Responsável pela edificação jurisdicionada à Contratante, que os encaminhará imediatamente ao:

a) Serviço de Segurança e Saúde no Trabalho do Servidor Público (SESMT Público) do órgão, onde houver (Águas Lindas, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Goianésia, Goiânia, Itumbiara, Quirinópolis), para avaliação e validação em 5 (cinco) dias, quanto ao atendimento das exigências das Normas Regulamentadoras expedidas pelo MTE, às normas e regulamentos expedidos pelo INSS, pelo poder Executivo do Estado de Goiás e/ou pelo Órgão Gestor da Política de Segurança e Saúde no Trabalho no âmbito do poder executivo estadual;

b) Ou, onde não houver SESMT, os documentos deverão ser fornecidos ao(à) Fiscal da Obra ou ao(à) Servidor(a) Público(a) Responsável pela edificação jurisdicionada à Contratante, para regularização e fiscalização em atendimento das exigências das Normas Regulamentadoras do MTE – Ministério do Trabalho e Emprego;

c) As cópias dos documentos de segurança e saúde no trabalho deverão permanecer na obra à disposição da fiscalização.

12.3.8. A empresa, no momento da contratação ou na fase de habilitação, declarará, por escrito e ostensivamente, que tem condições de atender as Normas Regulamentadoras da Portaria nº 3.214/78 do MTE aplicáveis às atividades objeto do contrato e que tem condições de apresentar as documentações solicitadas nesta Instrução Normativa nos tempos determinados;

12.3.9. Ainda considerando o estabelecido no Art. 5º da Instrução Normativa 07/2017-GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-á com os seguintes itens, conforme as exigências legais:

I – Constituir os Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT), conforme determinações da NR-4 da Portaria 3.214/78 ou conforme necessidade detectada pelo SESMT Público, sendo que neste último caso a aplicação ocorrerá por ocasião da renovação ou aditivo do contrato e será inserida no modelo padronizado aplicável à espécie;

II - Formar sua Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme determinações da NR-5 da Portaria 3.214/78;

III - Fornecer os Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) específicos aos riscos em perfeito estado de conservação e funcionamento, bem como, treinamento de uso adequado, guarda e conservação e registro/controlar de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatório por parte dos empregados em áreas/ atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

IV - Registrar a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorrência de qualquer acidente com seus empregados nas dependências ou a serviço da edificação jurisdicionada à Contratante, bem como nos ocorridos nos trajetos;

V - Treinar os seus empregados, em caso de identificação de riscos, após o início do contrato, para os quais os trabalhadores ainda não foram treinados, antes do início da execução das respectivas atividades, quanto aos riscos inerentes à função e quanto às medidas de controle existentes, em atendimento às Normas Regulamentadoras do MTE;

VI - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;

VII - Providenciar a elaboração dos Laudos Técnicos de Insalubridade e/ou Periculosidade conforme NR-15 e NR-16 da Portaria 3.214/78 - MTE;

VIII - Providenciar a elaboração do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), de todos os empregados que desempenham atividades no Órgão, conforme legislação previdenciária vigente;

IX - Providenciar as atualizações, anualmente ou sempre que necessárias, dos programas PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos) e PCMSO para as atividades / serviços contratados;

X - Providenciar a elaboração das documentações exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco, tais como: trabalho em altura (NR 35), eletricidade (NR-10 Básico e SEP quando aplicável) máquinas e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

12.3.10. É de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(à) Fiscal da Obra ou ao(à) Servidor(a) Público(a) Responsável pela edificação jurisdicionada à Contratante, cópias dos documentos mencionados neste Projeto Básico, em conformidade com a Instrução Normativa nº 007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data do início das atividades.

12.3.11. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Público(a) Responsável pela edificação jurisdicionada à Contratante poderá, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das cláusulas contratuais e da legislação vigente sobre saúde e segurança no trabalho;

12.3.12. O descumprimento, a qualquer tempo, das cláusulas contratuais ou da legislação referente à saúde e segurança no trabalho, implicará na aplicação de advertência, multa e rescisão contratual, em caso de reincidência ou resistência, respondendo por omissão quanto à falta por não cumprir com as exigências de Segurança e Saúde do Trabalho de acordo com as Normas Regulamentadoras do MTE, com adoção das penalidades contratuais, especialmente caso ocorra acidente de trabalho.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais dúvidas a respeito deste, a empresa deverá entrar em contato com a Superintendência de Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educação de Goiás, localizada na Av. Anhanguera, , nº 1630 – Setor Leste Vila Nova – CEP: 74.643-010 – Goiânia – Goiás - FONE: (62) 3201-3067 / 3201-3046 / 3201-3148 / 3201-3149 / 3201-3131.

Atenção:

Os arquivos contendo os projetos, planilhas orçamentárias, cronograma físico-financeiro e memorial descritivo estão disponíveis no site: www.educacao.go.gov.br .

Superintendência de Infraestrutura, em Goiânia, aos 10 dias do mês de Janeiro de 2020.

Sabrina Silva Vieira Valente
Gerente de Projetos e Infraestrutura
Arquiteta e Urbanista - CAU nº A131590-0
Decreto 11/07/23 D.O. nº 24.078

Gustavo de Moraes Veiga Jardim
Superintendente de Infraestrutura



Documento assinado eletronicamente por **SABRINA SILVA VIEIRA VALENTE, GERENTE**, em 03/10/2023, às 16:03, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **GUSTAVO DE MORAIS VEIGA JARDIM, Superintendente**, em 03/10/2023, às 17:57, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **52372673** e o código CRC **D9AE7C57**.

GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA
AVENIDA 5ª AVENIDA 212 Qd.71 Lt., S/C - Bairro SETOR LESTE VILA NOVA - GOIANIA - GO - CEP 74643-030 - .



Referência: Processo nº 202100006057039

SEI 52372673